

Paketo, 1 Variantas

Lentelė Nr. 1 "Įvadinė lentelė"

1.1	Paketo naudingumo klasė	B klasė
1.2	Pastato naudingas plotas	3315.97

Lentelė Nr.2 "Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės"

Trumpas darbų aprašas	Techninė specifikacija darbams ir gaminiams	Papildomas darbų aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekis	Įkainis	Kaina, be PVM	Kaina, su PVM
Energini efektyvumą didinančios priemonės							
Individualių rekuperatorių įrengimas							
Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant bet neapsiribojant): 1. Horizontalių skylių gręžimas pastatų išorinėse sienose; 2. Mini rekuperatorių montavimas; 3. Kabelio tiesimas kanaluose; 4. Rekuperatorių prijungimas prie elektros ir valdymo tinklų, veikimo patikrinimas.	Rekuperatoriaus šilumos atgavimo efektyvumas $\geq 65\%$ (efektyvumas turi būti sertifikuotas pagal EN 13141-8), esant maksimaliam oro debitui. Po vieną mini rekuperatorių montuojama kiekviename gyvenamajame kambaryje, kurie sujungiami į bendrą sistemą. Oro kaitos užtikrinimas $m^3/val.$ vertinamas projektavimo metu. Rekuperatorių kiekis ir sprendimai tikslinami rengiant projektą.	vnt	100	700 €	70000 €	84700 €
Aplinkos tvarkymo darbai							
Lauko laiptų remontas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Monolitinių laiptų remontuojamos dalies ardymas; 2. Klojinių įrengimas ir išardymas; 3. Betonavimas armuojant.		m3	12	698.56 €	8382.72 €	10143.09 €
Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)							
Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas.	Įėjimo aikštelės pritaikymas neįgaliesiems.	m ²	32	187.36 €	5995.52 €	7254.58 €
Cokolių šiltinimo darbai							
Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.	Apšiltinimas įgilinamas 1,2 m į gruntą.	m ²	165	115.46 €	19050.9 €	23051.59 €
Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 W/(m^2 \cdot K)$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas; 6. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 7. Dažymas.	Cokolio šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,22 W/(m^2 \cdot K)$.	m ²	252	133.69 €	33689.88 €	40764.75 €
Sienų šiltinimas							
Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.		m	16	76.97 €	1231.52 €	1490.14 €

Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- neoporas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,18 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.	Fasado sienos šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,16 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$. Balkono sienos šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,20 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.	m ²	2660	128.15 €	340879 €	412463.59 €
Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.	Šiltinamos apatinių aukštų balkonų plokštės.	m ²	36	72.82 €	2621.52 €	3172.04 €
Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.		m ²	196	114.01 €	22345.96 €	27038.61 €
Rūsio lubų šiltinimas							
Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.	Rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,22 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.	m ²	832	41.01 €	34120.32 €	41285.59 €
Stogų atnaujinimas							
Sutapdintų stogų šiltinimas ant esamos dangos termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis – putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,25 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus sutvarkymas; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 5. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 6. Stogo dangos įrengimas; 7. Įlajų, ventilacijos kaminėlių įrengimas; 8. Priešlaudų aptaisymas; 9. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 10. Žaibolaodžių įrengimas; 11. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 12. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.	Stogo šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,16 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.	m ²	1030	110.53 €	113845.9 €	137753.54 €
Balkonų stogelių apšiltinimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Balkono stogelio esamos dangos nuardymas. 2. Išlyginamojo (nuolydžio) sluoksnio įrengimas. 3. Izoliacinių plokščių paklojimas. 4. Naujos dangos įrengimas. 5. Balkono stogelio jungties su siena ir priekinės dalies apskardinimas. 6. Atliekų sutvarkymas ir išvežimas.	Apšiltinami viršutinio aukšto balkonų stogeliai	m ²	36	119.38 €	4297.68 €	5200.19 €
Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas							
Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.	Stiklinami butų balkonai nuo turėklo iki perdangos.	m ²	332	216.86 €	71997.52 €	87117 €
Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m ² iki 1,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,3 > U \geq 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiami b.n patalpų seni mediniai langai, šilumos perdavimo koeficientas $U \leq 0,90 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$.	m ²	16	314.77 €	5036.32 €	6093.95 €

Esamų langų keitimas plastikiniai langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m ² iki 3,0 m ² . Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m ² *K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Palangių išėmimas; 3. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangių įrengimas; 5. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 6. Angokraščių apdaila.	Keičiami butų seni mediniai langai ir plastikiniai langai pagal pageidavimą, šilumos perdavimo koeficientas U≤ 0,90 W/(m ² *K).	m ²	33.93	341.84 €	11598.63 €	14034.34 €
Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,7>U≥1,4 W/(m ² *K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos metalinės išorinės durys, šilumos perdavimo koeficientas U≤ 1,40 W/(m ² *K).	m ²	34	529.39 €	17999.26 €	21779.1 €
Esamų durų keitimas plastikinėmis durimis. Durų plotas daugiau 2,0 m ² . Plastikinių durų šilumos perdavimo koeficientas – 1,6>U≥1,3 W/(m ² *K)	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.	Keičiamos tambūro durys, šilumos perdavimo koeficientas U≤ 1,40 W/(m ² *K).	m ²	11	385.29 €	4238.19 €	5128.21 €
Elektros instaliacijos modernizavimas							
Atvirų laidų, kabelių, paklotų ant sienų, perkėlimas į sumontuotus kanalus.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kanalų kabeliams montavimas. 2. Laidų kabelių perklojimas į sumontuotus kanalus.		m	20	12.24 €	244.8 €	296.21 €
Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinis jungiklius.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinis jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslių komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinis jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.		butas	80	132.3 €	10584 €	12806.64 €
Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 150 kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinis jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.		vnt.	1	1461.18 €	1461.18 €	1768.03 €
Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.		laiptinė	4	485.56 €	1942.24 €	2350.11 €
Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.		m ² rūšio ploto	832	18.94 €	15758.08 €	19067.28 €
Karšto vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas							
Magistralinių karšto vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas		m	262	36.98 €	9688.76 €	11723.4 €
Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas.		vnt	32	231.38 €	7404.16 €	8959.03 €

Rankšluosčių džiovinimų keitimas	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų rankšluosčių džiovinimų ir privedamųjų vamzdžių iki stovų demontavimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones. 2. Naujų privedamųjų vamzdžių apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovinimų su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija.		vnt	80	273.83 €	21906.4 €	26506.74 €
Šildymo sistemos remontas							
Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.		vnt.	40	285.47 €	11418.8 €	13816.75 €
Magistralinių šildymo sistemos vamzdžių keitimas pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdžių demontavimas. 2. Naujų vamzdžių montavimas. 3. Vamzdžių dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdžių izoliavimas. 5. Hidraulinis bandymas.		m	374	29.29 €	10954.46 €	13254.9 €
Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdžio.		kW	229	127.79 €	29263.91 €	35409.33 €
Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia daugiau 600kW.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.	Šilumos punkto keitimo darbų apimtį įvertinti rengiant techninį darbo projektą.	kW	823	35.44 €	29167.12 €	35292.22 €
Termostatinė radiatorių rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvų montavimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinė vožtuvų montavimas.		vnt.	184	56.05 €	10313.2 €	12478.97 €
Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdžių keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdžius pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdžio nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdžių montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdžių gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdžių hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdžio izoliavimas.		m	1184	28.02 €	33175.68 €	40142.57 €
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)							
Natūralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorėjimas.		butas	80	126.3 €	10104 €	12225.84 €
Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.		vnt.	16	229.58 €	3673.28 €	4444.67 €
Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas							
Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.		kW	4	1387.83 €	5551.32 €	6717.1 €

Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas							
Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	m	40	82.33 €	3293.2 €	3984.77 €	
Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdžių keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdžių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	56	60.55 €	3390.8 €	4102.87 €	
Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.	m	64	44.61 €	2855.04 €	3454.6 €	
						Iš viso:	1197272.34 €
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]							
Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas							
Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdžių demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.	m	40	87.34 €	3493.6 €	4227.26 €	
Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdžių keitimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdžių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.	m	131	68.38 €	8957.78 €	10838.91 €	
Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdžių ir įrenginių keitimas							
Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdžių keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.	Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdžių demontavimas. 2. Naujų vamzdžių montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdžių izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdžių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	m	131	36.51 €	4782.81 €	5787.2 €	
						Iš viso:	20853.37 €

Lentelė Nr.3 "Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energetinio naudingumo nustatymas"

Projekto rodikliai							
Rodikliai	Pastato energinio naudingumo klasė	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti		Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti	Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti	Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis	Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas
	Naudingumo klasė	kwh per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	kwh m2 per metus	Procentais	Tonų per metus
Esami rodikliai	F	800039.1	209.81	145.97	63.84		
Paketo rodikliai	B klasė	403089.14	105.71	41.87	63.84	49.62	92.49

IP priedas „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“

IP priedo „PRELIMINARUS PASLAUGŲ FINANSINIS PLANAS“ pildymo instrukcija (4.1-4.5 lentelės)

Lentelė Nr. 4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Įrašomos būtinos išlaidos projekto (jo dalių) parengimui pagal rinkos kainas ir projekto poreikius.

Lentelė Nr. 4.4 "Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas"

Projekto administratorius su IP rengėju nustato administravimo paslaugų apmokėjimo dalis (proc.).

Lentelė Nr. 4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

4.5.1. eilutė – duomenys ateina iš 4.3 lentelės „Iš viso“

4.5.2. ir 4.5.3. eilutės – įrašomi dydžiai (Eur), atsižvelgiant į rinkos kainas ir projekto poreikius (įrašo IP rengėjas / projekto administratorius).

Lentelė Nr.4.1. "Bendra informacija"

Eiles Nr.	Pastato naudingas plotas (m2)	Fiksuotas įkainis paslaugoms (Eur/m2)	Valstybės paramos projekto (jo dalies) parengimui, statybos techninei priežiūrai ir projekto administravimui dydis pagal fiksuotą įkainį (Eur)
4.1.1.	3315.97	42 €	139270.74 €/m2

Lentelė Nr.4.2. "Planuojamas valstybės paramos paskirstymas"

Eilės Nr.	Paslaugų pavadinimas	Siūloma įkainio procentinė dalis (%)*	Valstybės paramos dydis paslaugų daliai, Eur
4.2.1.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt.	45 %	62671.83 €
4.2.2.	Statybos techninė priežiūra	15 %	20890.61 €
4.2.3.	Projekto administravimas	40 %	55708.3 €
4.2.4.	Iš viso:	100 %	139270.74 €

* Procentinis įkainio paskirstymas gali būti keičiamas, pateikti procentai pagal įgyvendinamų projektų tenkančius išlaidų dydžius nurodytoms išlaidų grupėms apmokėti.

Lentelė Nr.4.3. "Lėšų poreikis projekto (jo dalies ir kt.) pagal rinkos kainas ir projekto poreikius"

Eilės Nr.	Projekto (jo dalies) paslaugos ir kt. išlaidos	Rinkos kainos paslaugoms pagal projekto poreikius (Eur)
4.3.1.	Investicijų planas ir pastato energinio naudingumo sertifikatas prieš priemonių įgyvendinimą	1207.58 €
4.3.2.	Projektiniai pasiūlymai	5000 €
4.3.3.	Techninis darbo projektas (įskaitant jo vykdymo priežiūrą)	39964.25 €
4.3.4.	Prisijungimo sąlygos, toponuotraukos ir kt.	3000 €
4.3.5.	Privalomi statinio tyrinėjimai, ekspertizės	2000 €
4.3.6.	Techninio darbo projekto ekspertizė	3000 €
4.3.7.	Pastato sandarumo bandymai ir pastato energinio naudingumo sertifikatas po atnaujinimo priemonių įdiegimo	4000 €
4.3.8.	Statybos leidimas, statybos užbaigimo aktas, Kreditavimo sutarties įregistravimas Registrų centre	3000 €
4.3.9.	Elektroninis žurnalas	1500 €
4.3.10.	Iš viso:	62671.83 €

Lentelė Nr.4.4. Planuojamas projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų apmokėjimo paskirstymas

Eiles Nr.	Administravimo paslaugos apmokamos šiomis dalimis (%)*	Administravimo paslaugų apmokėjimo sąlygos	Administravimo paslaugų apmokėjimo sumos (eur)
4.4.1.	15 %	Sudaryta valstybės paramos sutartis	8356.25 €
4.4.2.	20 %	Sudarytos statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartys	11141.66 €
4.4.3.	45 %	Vykdamat statybos rangos darbus (proporcingai atliktiems statybos rangos darbams)	Suvesta ranka: 25068.73 €
4.4.4.	20 %	Įgyvendinus projektą ir gavus valstybės paramą butų savininkams, išskyrus Taisyklėse numatyta sąlygą dėl šios dalies nesumokėjimo projekto administratoriui	11141.66 €
4.4.5.	100 %		Iš viso: 55708.3 €

* Nurodyti procentai gali būti keičiami, išskyrus paskutinę dalį, kuri apskaičiuojama nuo numatytos projekto įgyvendinimo administravimo sumos ir sudaro 20 procentų.

Lentelė Nr.4.5. "Lėšų poreikio ir valstybės paramos (Eur) palyginimas"

Eilės Nr.	Lėšų poreikis	Suma, Eur
4.5.1.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto (jo dalies) paslaugoms pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	62671.83 €
4.5.2.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) statybos techninei priežiūrai pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	20890.61 €
4.5.3.	Iš viso lėšų poreikis (Eur) projekto administravimui pagal projekto poreikius ir rinkos kainas:	55708.3 €
4.5.4.	Trūkstamos (-)/sutaupomos(+) lėšos (Eur) projekto (jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros ir projekto administravimo paslaugoms, įvertinus valstybės paramą pagal fiksuotą įkainį ir rinkos kainas	0 €

* Jeigu lentelės 4.5.4. papunktyje suma yra su minuso (-) ženklu, priimamas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas kaupti trūkstamą lėšų sumą paslaugoms apmokėti, arba panaudoti sukauptas butų ir kitų patalpų savininkų kaupiamąsias lėšas.

Lentelė Nr.5 "Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas"

Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė	Pastabos
Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas			
Pagal suvestinę kainą	Metais	49	
Atėmus valstybės paramą	Metais	44	
Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas			
Pagal suminę kainą	Metais	48	
Atėmus valstybės paramą	Metais	30	

Lentelė Nr.6 "Preliminarus Projekto finansavimo planas"

Eiles Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis, Eur	Procentinė dalis nuo visos sumos, %
6.1.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	1218125.71 €	89.74 %
6.2.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	139270.74 €	10.26 %
6.3.	Nuosavos butų ir kitų patalpų savininkų lėšos projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti	0 €	0 %
6.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos teikėjo lėšos)	0 €	0 %
6.5.		Iš viso: 1357396.45 €	100 %

Lentelė Nr.6.1. "Valstybės paramos lėšos"

Eiles Nr.	Fiksuota valstybės parama pagal Taisyklėse nustatytus įkainius:	Suma, Eur	Fiksuotas projekto išlaidų vieneto įkainis, Eur/m2	Pastabos
6.1.1.	Valstybės parama projektui ar jo daliai parengti, projekto įgyvendinimui administruoti ir statybos techninei priežiūrai vykdyti (teikiama projekto įgyvendinimo metu)*	139270.74 €	42 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.1.1.	50 proc. dalis	69635.37 €		išmokama gavus statybos leidimą
6.1.1.2.	30 proc. dalis	41781.22 €		išmokama pasirašius statybos techninės priežiūros ir rangos darbų sutartis
6.1.1.3.	20 proc. dalis	27854.15 €		išmokama gavus statybos užbaigimo aktą, energinio naudingumo sertifikatą, parengtą ir išduotą įgyvendinus projektą
6.1.2.	Valstybės parama rangos darbams, skirta įgyvendintų energinių efektyvumą didinančių priemonių išlaidoms kompensuoti (teikiama įgyvendinus projektą)	371388.64 €	112 €	Pagal Taisyklėse nustatytą fiksuotą projekto išlaidų įkainį
6.1.3.	Iš viso:	510659.38 €		

*Pagal Taisyklėse nustatytas sąlygas ir tvarką

Duomenys įmokai apskaičiuoti:

	Ee (kWh/m2 per metus)	Ep (kWh/m2 per metus)	Ke (eur/kWh)	Kp	K (jeigu yra KITOS priemonės - 1,2, jeigu nėra - 1)	Kk	Ka (jeigu yra atsinaujinantys energ šaltiniai -1,3, jeigu nėra -1)	Apskaičiuota maksimali įmoka I
Naudojamos faktinės rodiklių/koefficientų reikšmės, skaičiuojant įmoką	209.81	105.71	0.0698	2.2	1.2	1	1.3	2.08

Lentelė Nr.7 "Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams"

Eilės Nr.	Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų paskirtis	Patalpų naudingasis plotas, m2	Investicijų suma EUR				Valstybės paramos dydis rangos darbams (eur)	Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka?	Preliminarus mėn. įmokos dydis įskaičiuavus numatomą rezervą Eur/m2	Ar viršijama didžiausia leistina mėnesio įmoka, įskaičiuavus numatomą rezervą	Pastabos
				Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitoms priemonėms	Iš viso:							
				Bendros investicijos, Eur	Individualios investicijos, Eur									
Gyvenamosios paskirties patalpos														
7.1	Buto/patalpos numeris: 1 5298-7002-0010:0001	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne	
7.2	Buto/patalpos numeris: 2 5298-7002-0010:0002	Gyvenamųjų (butų)	50.05	15265.96	3871.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	314.74	19452.62	5605.6	13847.02	1.15	Ne	1.38	Ne	
7.3	Buto/patalpos numeris: 3 5298-7002-0010:0003	Gyvenamųjų (butų)	35.65	10873.76	3955.59 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 930.67 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	224.19	15053.54	3992.8	11060.74	1.29	Ne	1.55	Ne	
7.4	Buto/patalpos numeris: 4 5298-7002-0010:0004	Gyvenamųjų (butų)	39.99	12197.52	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.47	13295.99	4478.88	8817.11	0.92	Ne	1.1	Ne	
7.5	Buto/patalpos numeris: 5 5298-7002-0010:0005	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne	
7.6	Buto/patalpos numeris: 6 5298-7002-0010:0006	Gyvenamųjų (butų)	50.05	15265.96	3871.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	314.74	19452.62	5605.6	13847.02	1.15	Ne	1.38	Ne	
7.7	Buto/patalpos numeris: 7 5298-7002-0010:0007	Gyvenamųjų (butų)	35.65	10873.76	3024.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	224.19	14122.87	3992.8	10130.07	1.18	Ne	1.42	Ne	

7.8	Buto/patalpos numeris: 8 5298-7002-0010:0008	Gyvenamųjų (butų)	39.99	12197.52	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.47	13295.99	4478.88	8817.11	0.92	Ne	1.1	Ne
7.9	Buto/patalpos numeris: 9 5298-7002-0010:0009	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne
7.10	Buto/patalpos numeris: 10 5298-7002-0010:0010	Gyvenamųjų (butų)	50.05	15265.96	3871.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	314.74	19452.62	5605.6	13847.02	1.15	Ne	1.38	Ne
7.11	Buto/patalpos numeris: 11 5298-7002-0010:0011	Gyvenamųjų (butų)	35.65	10873.76	3024.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	224.19	14122.87	3992.8	10130.07	1.18	Ne	1.42	Ne
7.12	Buto/patalpos numeris: 12 5298-7002-0010:0012	Gyvenamųjų (butų)	39.99	12197.52	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.47	13295.99	4478.88	8817.11	0.92	Ne	1.1	Ne
7.13	Buto/patalpos numeris: 13 5298-7002-0010:0013	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne
7.14	Buto/patalpos numeris: 14 5298-7002-0010:0014	Gyvenamųjų (butų)	50.05	15265.96	3871.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	314.74	19452.62	5605.6	13847.02	1.15	Ne	1.38	Ne
7.15	Buto/patalpos numeris: 15 5298-7002-0010:0015	Gyvenamųjų (butų)	35.63	10867.66	3024.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	224.05	14116.63	3990.56	10126.07	1.18	Ne	1.42	Ne
7.16	Buto/patalpos numeris: 16 5298-7002-0010:0016	Gyvenamųjų (butų)	39.99	12197.52	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.47	13295.99	4478.88	8817.11	0.92	Ne	1.1	Ne
7.17	Buto/patalpos numeris: 17 5298-7002-0010:0017	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne

7.18	Buto/patalpos numeris: 18 5298-7002-0010:0018	Gyvenamųjų (butų)	50.05	15265.96	3871.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	314.74	19452.62	5605.6	13847.02	1.15	Ne	1.38	Ne
7.19	Buto/patalpos numeris: 19 5298-7002-0010:0019	Gyvenamųjų (butų)	35.09	10702.95	3024.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	220.67	13948.54	3930.08	10018.46	1.19	Ne	1.43	Ne
7.20	Buto/patalpos numeris: 20 5298-7002-0010:0020	Gyvenamųjų (butų)	40.05	12215.82	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.85	13314.67	4485.6	8829.07	0.92	Ne	1.1	Ne
7.21	Buto/patalpos numeris: 21 5298-7002-0010:0021	Gyvenamųjų (butų)	40.08	12224.97	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	252.03	13324	4488.96	8835.04	0.92	Ne	1.1	Ne
7.22	Buto/patalpos numeris: 22 5298-7002-0010:0022	Gyvenamųjų (butų)	50.4	15372.72	4802.59 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 930.67 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	316.95	20492.26	5644.8	14847.46	1.23	Ne	1.48	Ne
7.23	Buto/patalpos numeris: 23 5298-7002-0010:0023	Gyvenamųjų (butų)	35.48	10821.91	4538.81 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 930.67 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur: 583.22 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	223.11	15583.83	3973.76	11610.07	1.36	Ne	1.63	Ne
7.24	Buto/patalpos numeris: 24 5298-7002-0010:0024	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne
7.25	Buto/patalpos numeris: 25 5298-7002-0010:0025	Gyvenamųjų (butų)	40.08	12224.97	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	252.03	13324	4488.96	8835.04	0.92	Ne	1.1	Ne
7.26	Buto/patalpos numeris: 26 5298-7002-0010:0026	Gyvenamųjų (butų)	50.4	15372.72	3871.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	316.95	19561.59	5644.8	13916.79	1.15	Ne	1.38	Ne

7.27	Buto/patalpos numeris: 27 5298-7002-0010:0027	Gyvenamųjų (butų)	35.48	10821.91	3024.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	223.11	14069.94	3973.76	10096.18	1.19	Ne	1.43	Ne
7.28	Buto/patalpos numeris: 28 5298-7002-0010:0028	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne
7.29	Buto/patalpos numeris: 29 5298-7002-0010:0029	Gyvenamųjų (butų)	40.08	12224.97	3246.05 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2399.05 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	252.03	15723.05	4488.96	11234.09	1.17	Ne	1.4	Ne
7.30	Buto/patalpos numeris: 30 5298-7002-0010:0030	Gyvenamųjų (butų)	50.4	15372.72	3871.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	316.95	19561.59	5644.8	13916.79	1.15	Ne	1.38	Ne
7.31	Buto/patalpos numeris: 31 5298-7002-0010:0031	Gyvenamųjų (butų)	35.48	10821.91	3024.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	223.11	14069.94	3973.76	10096.18	1.19	Ne	1.43	Ne
7.32	Buto/patalpos numeris: 32 5298-7002-0010:0032	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne
7.33	Buto/patalpos numeris: 33 5298-7002-0010:0033	Gyvenamųjų (butų)	40.08	12224.97	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	252.03	13324	4488.96	8835.04	0.92	Ne	1.1	Ne
7.34	Buto/patalpos numeris: 34 5298-7002-0010:0034	Gyvenamųjų (butų)	50.4	15372.72	3871.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	316.95	19561.59	5644.8	13916.79	1.15	Ne	1.38	Ne
7.35	Buto/patalpos numeris: 35 5298-7002-0010:0035	Gyvenamųjų (butų)	35.48	10821.91	3024.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	223.11	14069.94	3973.76	10096.18	1.19	Ne	1.43	Ne
7.36	Buto/patalpos numeris: 36 5298-7002-0010:0036	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne

7.37	Buto/patalpos numeris: 38 5298-7002-0010:0038	Gyvenamųjų (butų)	50.4	15372.72	3871.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	316.95	19561.59	5644.8	13916.79	1.15	Ne	1.38	Ne
7.38	Buto/patalpos numeris: 39 5298-7002-0010:0039	Gyvenamųjų (butų)	35.48	10821.91	3024.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	223.11	14069.94	3973.76	10096.18	1.19	Ne	1.43	Ne
7.39	Buto/patalpos numeris: 40 5298-7002-0010:0040	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne
7.40	Buto/patalpos numeris: 41 5298-7002-0010:0041	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne
7.41	Buto/patalpos numeris: 42 5298-7002-0010:0042	Gyvenamųjų (butų)	50.05	15265.96	5385.81 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 930.67 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 583.22 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	314.74	20966.51	5605.6	15360.91	1.28	Ne	1.54	Ne
7.42	Buto/patalpos numeris: 43 5298-7002-0010:0043	Gyvenamųjų (butų)	35.65	10873.76	3024.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	224.19	14122.87	3992.8	10130.07	1.18	Ne	1.42	Ne
7.43	Buto/patalpos numeris: 44 5298-7002-0010:0044	Gyvenamųjų (butų)	39.99	12197.52	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.47	13295.99	4478.88	8817.11	0.92	Ne	1.1	Ne
7.44	Buto/patalpos numeris: 45 5298-7002-0010:0045	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne
7.45	Buto/patalpos numeris: 46 5298-7002-0010:0046	Gyvenamųjų (butų)	50.05	15265.96	7247.14 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2792 Patalpje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 583.22 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	314.74	22827.84	5605.6	17222.24	1.43	Ne	1.72	Ne

7.46	Buto/patalpos numeris: 47 5298-7002-0010:0047	Gyvenamųjų (butų)	35.65	10873.76	3024.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	224.19	14122.87	3992.8	10130.07	1.18	Ne	1.42	Ne
7.47	Buto/patalpos numeris: 48 5298-7002-0010:0048	Gyvenamųjų (butų)	39.99	12197.52	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.47	13295.99	4478.88	8817.11	0.92	Ne	1.1	Ne
7.48	Buto/patalpos numeris: 49 5298-7002-0010:0049	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne
7.49	Buto/patalpos numeris: 50 5298-7002-0010:0050	Gyvenamųjų (butų)	50.05	15265.96	3871.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	314.74	19452.62	5605.6	13847.02	1.15	Ne	1.38	Ne
7.50	Buto/patalpos numeris: 51 5298-7002-0010:0051	Gyvenamųjų (butų)	35.65	10873.76	3024.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	224.19	14122.87	3992.8	10130.07	1.18	Ne	1.42	Ne
7.51	Buto/patalpos numeris: 52 5298-7002-0010:0052	Gyvenamųjų (butų)	39.99	12197.52	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.47	13295.99	4478.88	8817.11	0.92	Ne	1.1	Ne
7.52	Buto/patalpos numeris: 53 5298-7002-0010:0053	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne
7.53	Buto/patalpos numeris: 54 5298-7002-0010:0054	Gyvenamųjų (butų)	50.05	15265.96	3871.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	314.74	19452.62	5605.6	13847.02	1.15	Ne	1.38	Ne
7.54	Buto/patalpos numeris: 55 5298-7002-0010:0055	Gyvenamųjų (butų)	35.65	10873.76	3024.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	224.19	14122.87	3992.8	10130.07	1.18	Ne	1.42	Ne
7.55	Buto/patalpos numeris: 56 5298-7002-0010:0056	Gyvenamųjų (butų)	39.99	12197.52	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.47	13295.99	4478.88	8817.11	0.92	Ne	1.1	Ne
7.56	Buto/patalpos numeris: 57 5298-7002-0010:0057	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne

7.57	Buto/patalpos numeris: 58 5298-7002-0010:0058	Gyvenamųjų (butų)	50.05	15265.96	3871.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	314.74	19452.62	5605.6	13847.02	1.15	Ne	1.38	Ne
7.58	Buto/patalpos numeris: 59 5298-7002-0010:0059	Gyvenamųjų (butų)	35.65	10873.76	3024.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	224.19	14122.87	3992.8	10130.07	1.18	Ne	1.42	Ne
7.59	Buto/patalpos numeris: 60 5298-7002-0010:0060	Gyvenamųjų (butų)	39.99	12197.52	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.47	13295.99	4478.88	8817.11	0.92	Ne	1.1	Ne
7.60	Buto/patalpos numeris: 61 5298-7002-0010:0061	Gyvenamųjų (butų)	40.08	12224.97	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	252.03	13324	4488.96	8835.04	0.92	Ne	1.1	Ne
7.61	Buto/patalpos numeris: 62 5298-7002-0010:0062	Gyvenamųjų (butų)	50.4	15372.72	3871.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	316.95	19561.59	5644.8	13916.79	1.15	Ne	1.38	Ne
7.62	Buto/patalpos numeris: 63 5298-7002-0010:0063	Gyvenamųjų (butų)	35.48	10821.91	3024.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	223.11	14069.94	3973.76	10096.18	1.19	Ne	1.43	Ne
7.63	Buto/patalpos numeris: 64 5298-7002-0010:0064	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne
7.64	Buto/patalpos numeris: 65 5298-7002-0010:0065	Gyvenamųjų (butų)	40.08	12224.97	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	252.03	13324	4488.96	8835.04	0.92	Ne	1.1	Ne
7.65	Buto/patalpos numeris: 66 5298-7002-0010:0066	Gyvenamųjų (butų)	50.4	15372.72	3871.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	316.95	19561.59	5644.8	13916.79	1.15	Ne	1.38	Ne
7.66	Buto/patalpos numeris: 67 5298-7002-0010:0067	Gyvenamųjų (butų)	35.48	10821.91	3024.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	223.11	14069.94	3973.76	10096.18	1.19	Ne	1.43	Ne

7.67	Buto/patalpos numeris: 68 5298-7002-0010:0068	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne
7.68	Buto/patalpos numeris: 69 5298-7002-0010:0069	Gyvenamųjų (butų)	40.08	12224.97	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	252.03	13324	4488.96	8835.04	0.92	Ne	1.1	Ne
7.69	Buto/patalpos numeris: 70 5298-7002-0010:0070	Gyvenamųjų (butų)	50.4	15372.72	3871.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	316.95	19561.59	5644.8	13916.79	1.15	Ne	1.38	Ne
7.70	Buto/patalpos numeris: 71 5298-7002-0010:0071	Gyvenamųjų (butų)	35.48	10821.91	3024.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	223.11	14069.94	3973.76	10096.18	1.19	Ne	1.43	Ne
7.71	Buto/patalpos numeris: 72 5298-7002-0010:0072	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne
7.72	Buto/patalpos numeris: 73 5298-7002-0010:0073	Gyvenamųjų (butų)	40.08	12224.97	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	252.03	13324	4488.96	8835.04	0.92	Ne	1.1	Ne
7.73	Buto/patalpos numeris: 74 5298-7002-0010:0074	Gyvenamųjų (butų)	50.4	15372.72	7247.14 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2792 Patalpoje montuojamų balkono durų bendra kaina, Eur : 583.22 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	316.95	22936.81	5644.8	17292.01	1.43	Ne	1.72	Ne
7.74	Buto/patalpos numeris: 75 5298-7002-0010:0075	Gyvenamųjų (butų)	35.48	10821.91	3024.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	223.11	14069.94	3973.76	10096.18	1.19	Ne	1.43	Ne
7.75	Buto/patalpos numeris: 76 5298-7002-0010:0076	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne
7.76	Buto/patalpos numeris: 77 5298-7002-0010:0077	Gyvenamųjų (butų)	40.08	12224.97	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	252.03	13324	4488.96	8835.04	0.92	Ne	1.1	Ne

7.77	Buto/patalpos numeris: 78 5298-7002-0010:0078	Gyvenamųjų (butų)	50.4	15372.72	3871.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 1694	316.95	19561.59	5644.8	13916.79	1.15	Ne	1.38	Ne
7.78	Buto/patalpos numeris: 79 5298-7002-0010:0079	Gyvenamųjų (butų)	35.48	10821.91	3024.92 Buto/patalpos balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2177.92 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	223.11	14069.94	3973.76	10096.18	1.19	Ne	1.43	Ne
7.79	Buto/patalpos numeris: 80 5298-7002-0010:0080	Gyvenamųjų (butų)	40	12200.57	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.53	13299.1	4480	8819.1	0.92	Ne	1.1	Ne
7.80	Buto/patalpos numeris: 37 4400-5997-4248:9666	Gyvenamųjų (butų)	40.07	12221.92	847 Patalpoje įrengiamų rekuperatorių kaina, Eur: 847	251.97	13320.89	4487.84	8833.05	0.92	Ne	1.1	Ne
7.81	Iš viso:		3315.97	1011418.14	185855.41	20852.16	1218125.71	371388.64	846737.07	84.81	101.68		