

Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 1 Variantas

| Trumpas darbų aprašas | Techninė specifikacija darbams ir gaminiams | Papildomas darbų aprašymas | Mato vnt. | Darbų kiekis | Įkainis | Kaina, be PVM | Kaina, su PVM |
|--|---|--|----------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| Energinių efektyvumą didinančios priemonės | | | | | | | |
| Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) | | | | | | | |
| Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto). | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas. | Įėjimo laiptų remontas ir pandusų neįgaliesiems įrengimas. | m ² | 43.04 | 176.42 € | 7593.12 € | 9187.68 € |
| Nuogrindos sutvarkymas | | | | | | | |
| Nuogrindos sutvarkymas | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu. | Nuogrindos pastato perimetru atstatymas. | m ² | 220.09 | 35.13 € | 7731.76 € | 9355.43 € |
| Cokolių šiltinimo darbai | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <p>Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.</p> | <p>Cokolio virš grunto apšiltinimas, apdaila akmens masės plytelių. Šilumos perdavimo koeficientas $0.173 \text{ W/m}^2\text{K}$. Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.</p> | <p>m²</p> | <p>198.08</p> | <p>161.55 €</p> | <p>31999.82 €</p> | <p>38719.78 €</p> |
|---|--|---|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <p>Pastatų cokolių įgilinamosios ir grunto dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.</p> | <p>Pamatų 1.20 m gylio grunte apšiltinimas. Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklintus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklintus ir (ar) kitus statybos produktus.</p> | <p>m²</p> | <p>264.11</p> | <p>107.94 €</p> | <p>28508.03 €</p> | <p>34494.72 €</p> |
| <p>Sienų šiltinimas</p> | | | | | | | |
| <p>Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.</p> | | <p>m</p> | <p>2.2</p> | <p>67.55 €</p> | <p>148.61 €</p> | <p>179.82 €</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| <p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.</p> | <p>Fasadinių sienų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis įrengiant ventiliuojamą fasadą Išorės sienų šilumos perdavimo koeficientas $0.12 \text{ W/m}^2\text{K}$. Angokraščių apšiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, apdailos įrengimas. Prieš apšiltinimo darbus numatomas pagal langų angų perimetrą iš laukinės pusės sandarinimo juostos kljavimas. Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.</p> | <p>m²</p> | <p>2784.85</p> | <p>152.43 €</p> | <p>424494.69 €</p> | <p>513638.57 €</p> |
|--|--|---|----------------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, aptaisant termoizoliacinėmis apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,12 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 8. Sienų apdaila termoizoliacinėmis apdailos plokštėmis; 9. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.</p> | <p>Sienų balkonuose apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis įrengiant ventiliuojamą fasadą . Sienų balkonuose 0.18 W/m2K.</p> | <p>m²</p> | <p>118.93</p> | <p>168.05 €</p> | <p>19986.19 €</p> | <p>24183.29 €</p> |
| <p>Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.</p> | | <p>m²</p> | <p>72.6</p> | <p>114.01 €</p> | <p>8277.13 €</p> | <p>10015.33 €</p> |
| <p>Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas(paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.</p> | | <p>m²</p> | <p>19.2</p> | <p>72.82 €</p> | <p>1398.14 €</p> | <p>1691.75 €</p> |

| Rūsio lubų šiltinimas | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|---------|----------|------------|-------------|
| Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas. | Rūsio lubų apšiltinimas, šilumos perdavimo koeficientas 0.22 W/m2K. | m ² | 673.11 | 36.61 € | 24642.56 € | 29817.5 € |
| Stogų atnaujinimas | | | | | | | |
| Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,16 > U \geq 0,10 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo. | Sutapdinto stogo hidroizoliacinės stogo dangos keitimas su apšiltinimu termoizoliaciniu sluoksniu, prieglaudų aptaisymas, apsauginės tvorelės įrengimas, žaibosaugos įrenginių atstatymas ir kt. Stogo šilumos perdavimo koeficientas 0.1 W/m2K. | m ² | 1348.57 | 131.96 € | 177957.3 € | 215328.33 € |
| Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <p>Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.</p> | <p>Balkonų stiklinimas PVC konstrukcija per visą balkono aukštį, pagal vieningą projektą, 9 vnt. Stiklinimo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas 1.40 W/m2K.</p> | <p>m²</p> | <p>81</p> | <p>204.58 €</p> | <p>16570.98 €</p> | <p>20050.89 €</p> |
| <p>Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - $1,3 > U \geq 1,1 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.</p> | <p>Rūsio langų keitimas ~32 vnt., šilumos perdavimo koeficientas 1.10 W/m2K.</p> | <p>m²</p> | <p>24.26</p> | <p>395.63 €</p> | <p>9597.98 €</p> | <p>11613.56 €</p> |
| <p>Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas iki 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas - $1,7 > U \geq 1,4 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.</p> | <p>Laiptinės lauko durų keitimas metalinėmis šiltomis durimis su įstiklinimu ir kodine spyňa 3 vnt.; Tambūro durų keitimas PVC konstrukcijos su įstiklinimu 2 vnt.; Įėjimo į rūšį lauko durų keitimas metalinėmis durimis 1 vnt.; Šilumos punkto patalpos, šalto vandens įvado patalpos durų keitimas 2 vnt., užlipimo ant stogo liuko keitimas 1 vnt. Lauko durų šilumos perdavimo koeficientas 1.40 W/m2K.</p> | <p>m²</p> | <p>20.81</p> | <p>369.82 €</p> | <p>7695.95 €</p> | <p>9312.1 €</p> |

| | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| <p>Esamų langų keitimas plastikiniiais langais, įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių sistemą. Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – $1,1 > U \geq 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų sandūrų izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5. Aptašymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas.</p> | <p>Laiptinės langų keitimas ~39 vnt. (~74,13 m²); Butų langų ir balkono durų keitimas ~227 vnt. (~956,02 m²). Angokraščių apdaila. Keičiami visi butų langai. Langų šilumos perdavimo koeficientas 0.90 W/m²K.</p> | <p>m²</p> | <p>1030.15</p> | <p>454.22 €</p> | <p>467914.73 €</p> | <p>566176.82 €</p> |
| <p>Elektros instaliacijos modernizavimas</p> | | | | | | | |
| <p>Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinų jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinų jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.</p> | <p>Butų apskaitos paskirstymo skydų atnaujinimas.</p> | <p>butas</p> | <p>109</p> | <p>120.27 €</p> | <p>13109.43 €</p> | <p>15862.41 €</p> |
| <p>Elektros instaliacijos atitraukimas, atliekant rūšio lubų šiltinimą.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių su kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų pailginimas, sumontuojant jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių kabeliams montavimas. 4. Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius lovius.</p> | <p>El. instaliacijos atitraukimas rūsyje.</p> | <p>m² rūšio ploto</p> | <p>673.11</p> | <p>9.14 €</p> | <p>6152.23 €</p> | <p>7444.2 €</p> |

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <p>Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.</p> | <p>Elektros instaliacijos ir apšvietimo keitimas rūšyje bendro naudojimo patalpose.</p> | <p>m² rūšio ploto</p> | <p>673.11</p> | <p>17.22 €</p> | <p>11590.95 €</p> | <p>14025.05 €</p> |
| <p>Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 75 iki 100 kW.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinųjų jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.</p> | <p>Įvadinio paskirstymo skydo atnaujinimas.</p> | <p>vnt.</p> | <p>1</p> | <p>666.36 €</p> | <p>666.36 €</p> | <p>806.3 €</p> |
| <p>Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.</p> | <p>El. instaliacijos ir apšvietimo keitimas laiptinėse. El. kabelių keitimas laiptinėse nuo rūšio iki butų el. skaitiklių.</p> | <p>laiptinė</p> | <p>2</p> | <p>1324.26 €</p> | <p>2648.52 €</p> | <p>3204.71 €</p> |
| <p>Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <p>Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p> | <p>KV tiekimo sistemos cirkuliacinių stovų ir šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas san. mazge.</p> | <p>m</p> | <p>528.48</p> | <p>19.54 €</p> | <p>10326.5 €</p> | <p>12495.07 €</p> |
| <p>Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p> | <p>KV tiekimo sistemos tiekiamųjų stovų ir šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas san. mazge.</p> | <p>m</p> | <p>560.48</p> | <p>63.67 €</p> | <p>35685.76 €</p> | <p>43179.77 €</p> |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|----------|------------|------------|
| Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas | KV tiekimo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas. | m | 356 | 34.23 € | 12185.88 € | 14744.91 € |
| Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas. | Termobalansinių ventilių ant KV sistemos stovų įrengimas. | vnt | 24 | 231.38 € | 5553.12 € | 6719.28 € |
| Rankšluosčių džiovintuvų įrengimas | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Naujų priedamųjų vamzdynų apvedimo linijų ir rankšluosčių džiovintuvų su termostatais montavimas. 2. Hidraulinis bandymas, praplovimas, dezinfekcija. | | vnt | 109 | 232.9 € | 25386.1 € | 30717.18 € |
| Kolektorinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos vamzdynų įrengimas | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <p>Kolektojinės ir horizontalios dvivamzdės šildymo sistemos laiptinės stovų įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų ardymas. 2. Kiaurimių perdenginiuose užtaisymas. 3. Angų perdenginiuose ir kanalų sienose įrengimas. 4. Šildymo sistemos stovų montavimas ir prijungimas prie magistralinių vamzdynų. 5. Balansavimo, uždarymo ir vandens išleidimo armatūros montavimas. 6. Vamzdynų izoliavimas. 7. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 8. Hidraulinis bandymas.</p> | <p>Stovai</p> | <p>m</p> | <p>960.04</p> | <p>57.56 €</p> | <p>55259.9 €</p> | <p>66864.48 €</p> |
| <p>Kolektojinės šildymo sistemos kolektojinų spintelių butuose įrengimas.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kolektojinų spintelių su paskirstymo kolektojiniais įrengimas. 2. Kolektojinų prijungimas prie stovų. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Atšakų prijungimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas.</p> | | <p>vnt.</p> | <p>109</p> | <p>852.67 €</p> | <p>92941.03 €</p> | <p>112458.65 €</p> |
| <p>Kolektojinės šildymo sistemos skirstomųjų plastikinių vamzdynų montavimas kanaluose.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Instaliacinių kanalų įrengimas. 2. Skirstomųjų vamzdynų paklojimas kanaluose ir prijungimas prie šildymo prietaisų ir kolektojinų. 3. Vamzdžių tvirtinimas laikikliais. 4. Hidraulinis bandymas.</p> | <p>Vamzdynai butuose</p> | <p>m</p> | <p>3924</p> | <p>17.72 €</p> | <p>69533.28 €</p> | <p>84135.27 €</p> |
| <p style="text-align: center;">Šildymo sistemos remontas</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <p>Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.</p> | <p>Automatinių balansinių ventilių ant šildymo sistemos stovų įrengimas.</p> | <p>vnt.</p> | <p>26</p> | <p>266.79 €</p> | <p>6936.54 €</p> | <p>8393.21 €</p> |
| <p>Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų izoliacijos keitimas pastatuose iki 5 aukštų.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos nuardymas. 2. Vamzdžių nuvalymas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdžių, ventilių, flanšų, alkūnių izoliavimas.</p> | <p>Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas.</p> | <p>m</p> | <p>360</p> | <p>10.39 €</p> | <p>3740.4 €</p> | <p>4525.88 €</p> |
| <p>Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.</p> | <p>Radiatorių keitimas laiptinėse, bendro naudojimo patalpose, butuose, ir kitos paskirties patalpose.</p> | <p>kW</p> | <p>235</p> | <p>121.17 €</p> | <p>28474.95 €</p> | <p>34454.69 €</p> |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <p>Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.</p> | <p>Esamo šilumos punkto keitimas nauju automatizuotu su nepriklausoma šildymo sistema ir karšto vandens ruošimu</p> | <p>kW</p> | <p>450</p> | <p>39.79 €</p> | <p>17905.5 €</p> | <p>21665.66 €</p> |
| <p>Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas, kai vožtuvai su automatinio srauto ribojimu.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.</p> | <p>Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas kai vožtuvai su automatinio srauto ribojimu, kurių temperatūrinis reguliavimas nustatytas gamykliškai nuo 16 iki 26°C.</p> | <p>vnt.</p> | <p>235</p> | <p>77.31 €</p> | <p>18167.85 €</p> | <p>21983.1 €</p> |
| <p>Uždaromosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.</p> | | <p>vnt.</p> | <p>78</p> | <p>60.52 €</p> | <p>4720.56 €</p> | <p>5711.88 €</p> |
| <p>Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-------|-----|-----------|------------|------------|
| Naturalios ventiliacijos sistemos atnaujinimas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo kanalų grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas. | Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas ir dezinfekavimas. | butas | 109 | 118.36 € | 12901.24 € | 15610.5 € |
| Ventiliacijos sistemos modernizavimas, įrengiant energijos atstatymo įrenginius (rekuperaciją) vieno-dviejų kambarių butuose. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas. 5. Vėdinimo su rekuperacija įrangos įrengimas. | Centralizuota ištraukimo vėdinimo sistema su rekuperacija - oro išleidimo ir išmetimo ortakiai tvirtinami tiesiai prie esamo fasado. Ortakai lieka po fasado šildymo medžiaga ir lieka nematomi. Visų miegamųjų ir gyvenamųjų kambarių lauko sienose yra įtaisomas tiekiamo oro difuzorius. Sanitarinėse patalpose (tualetė ir vonioje) bei virtuvėje įtaisomi išleidimo difuzoriai. Jeigu sanitarinės patalpos nesusisiekia su lauko siena, oro išleidimo ortakis tiesiamas per patalpas, kurios yra tarp sanitarinių patalpų ir lauko sienos. Esami sanitarinių patalpų oro išleidimo ortakiai uždaromi ir izoliuojami. | butas | 109 | 1880 € | 204920 € | 247953.2 € |
| Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas | | | | | | | |
| Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas. | Saulės elektrinės įrengimas ant pastato stogo bendro naudojimo elektros energijos poreikiams. | kW | 6 | 1258.03 € | 7548.18 € | 9133.3 € |
| Terminių saulės kolektorių sistemos montavimas | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| <p>Terminių plokščiųjų saulės kolektorių sistemų (daugiau 5vnt iki 10vnt kolektorių) montavimas ant plokščių stogų, kai vieno kolektoriaus apsorbuojamas plotas 2,18 m².</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Saulės kolektorių laikiklių ir atramų montavimas. 2. Terminių saulės kolektorių montavimas. 3. Apytakos vamzdinių montavimas. 4. Valdymo blokų su cirkuliaciniais siurbliais montavimas. 5. Išsiplėtimo indų ir tūrinių vandens šildytuvų montavimas. 6. Hidraulinis sistemos bandymas. 7. Sistemos prijungimas prie įžeminimo kontūro. 8. Sistemos pripildymas neužšalančiu skysčiu. 9. Sistemos derinimas.</p> | <p>Saulės elektrinės įrengimas ant pastato stogo vandens pašildymui ir gyvatukų šildymui.</p> | <p>kolektorius</p> | <p>36</p> | <p>1766.56 €</p> | <p>63596.16 €</p> | <p>76951.35 €</p> |
| <p>Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas</p> | | | | | | | |
| <p>Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdinio demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdinio vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdinio ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.</p> | | <p>m</p> | <p>16</p> | <p>74.84 €</p> | <p>1197.44 €</p> | <p>1448.9 €</p> |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------|---------|-----------|--------------|
| <p>Pastato lietaus nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūsyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.</p> | | m | 120 | 55.04 € | 6604.8 € | 7991.81 € |
| <p>Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas.</p> | | m | 38.06 | 40.55 € | 1543.33 € | 1867.43 € |
| Iš viso: | | | | | | | 2364113.76 € |
| [[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]] | | | | | | | |
| Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----|---------|-----------|------------|
| <p>Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.</p> | | m | 160 | 67.84 € | 10854.4 € | 13133.82 € |
| <p>Pastato buitinio nuotakyno rūšio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos rūšyje iki įmovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.</p> | <p>Buitinių nuotėkų magistralinių vamzdynų keitimas rūšyje.</p> | m | 184 | 52.19 € | 9602.96 € | 11619.58 € |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <p>Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.</p> | <p>Buitinių nuotėkų stovų keitimas.</p> | <p>m</p> | <p>285.28</p> | <p>41.81 €</p> | <p>11927.56 €</p> | <p>14432.35 €</p> |
| <p>Priešgaisrinės saugos įrenginių sistemos modernizavimas</p> | | | | | | | |
| <p>Gaisrinių čiaupų spintelių keitimas.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų spintelių demontavimas. 2. Naujų spintelių įtvirtinimas sienų nišose. 3. Durelių įstatymas ir reguliavimas. 4. Gaisrinės įrangos komplektavimas spintelėse.</p> | | <p>vnt.</p> | <p>10</p> | <p>202.94 €</p> | <p>2029.4 €</p> | <p>2455.57 €</p> |
| <p>Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <p>Šaltojo vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų be apvedimo linijos keitimas, kai įvadų DN 50 mm, skaitiklių DN 32 mm.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vandens apskaitos mazgų demontavimas. 2. Naujų vandens apskaitos mazgų iš pagamintų fasoninių dalių (pagaminant nestandartines dalis) montavimas nuo įvadinės iki skirstomųjų tinklų vamzdynų uždaromosios armatūros. 3. Uždaromosios armatūros, apskaitos prietaisų, slėgio matavimo prietaisų, filtrų montavimas. 4. Praplovimas, bandymas, dezinfekcija. 5. Dažymas.</p> | <p>Šalto vandens įvado keitimas.</p> | <p>vnt.</p> | <p>1</p> | <p>1013.6 €</p> | <p>1013.6 €</p> | <p>1226.46 €</p> |
| <p>Šaltojo vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.</p> | <p>ŠV magistralinių vamzdynų keitimas ~178 m, gaisro gesinimo sistemos vamzdynų keitimas ~160 m</p> | <p>m</p> | <p>338</p> | <p>34.42 €</p> | <p>11633.96 €</p> | <p>14077.09 €</p> |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|---------|---------|------------|------------|
| Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. | Šalto vandens tiekimo sistemos stovų keitimas. | m | 528.48 | 54.81 € | 28965.99 € | 35048.85 € |
| Kiti bendrieji statybos darbai | | | | | | | |
| Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų paprastas remontas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nešvarumų nuo paviršiaus nuvalymas. 2. Atstojusių dažų nuvalymas. 3. Surūdijusių vietų nuvalymas ir padengimas rūdžių rišikliu. 4. Nuvalytų vietų gruntavimas. 5. Paviršių dažymas. 6. Netinkamų porankių keitimas naujais. | Laiptinės laiptų turėklų paprastas remontas. | m ² | 72 | 6.58 € | 473.76 € | 573.25 € |
| Bendrojo naudojimo laiptinių remontas su atskirų vietų tinko atstatymu ir paviršiaus dažymu. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeisto seno tinko nudaužymas ir jo atstatymas. 2. Senų dažų pašalinimas. 3. Paviršių gruntavimas. 4. Paviršių glaistymas. 5. Paviršių dažymas. | Laiptinių paprastas remontas. | m ² | 3480.04 | 14.82 € | 51574.19 € | 62404.77 € |
| Pastato išorinio drenažo įrengimas | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|--------|---------|---------------|----------------|
| Pastatų išorinio drenažo įrengimas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos įrengimas. 5. Kontrolinių šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas, tankinant. | | m | 220.09 | 75.19 € | 16548.57 € | 20023.77 € |
| Iš viso: | | | | | | | 174995.51 € |

Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

| Projekto rodikliai | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|---|------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| Rodikliai | Pastato energinio naudingumo klasė | Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti | | Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti | Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti | Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis | Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas |
| | Naudingumo klasė | kwh per metus | kwh m2 per metus | kwh m2 per metus | kwh m2 per metus | Procentais | Tonų per metus |
| Esami rodikliai | F | 1013076.61 | 214.76 | 143.21 | 71.55 | | |
| Paketo rodikliai | A | 301432.28 | 63.9 | 19.99 | 43.91 | 70 | 165.81 |

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

| Išlaidų pavadinimas | Preliminari kaina, EUR | Santykinė kaina Eur/m2 | Pastabos |
|--|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Statybos darbai iš viso | 2539109.27 € | 675.58 € | |
| Iš jų: | | | |
| Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms | 2364113.76 € | 629.02 € | |
| Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę | 126955.46 € | | 5 proc. nuo rangos darbų. |
| Statybos techninė priežiūra | 50782.19 € | | 2 proc. nuo rangos darbų. |
| Projekto administravimas | 27740.82 € | | |
| Iš viso: | 2744587.74 € | 675.58 € | |
| Rezervas | 507821.85 € | | 20 proc. rangos darbams. |

Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

| Rodikliai | Mato vnt. | Rodiklio reikšmė | Pastabos |
|---|-----------|------------------|----------|
| Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas | | | |
| Pagal suvestinę kainą | Metais | 38 | |
| Atėmus valstybės paramą | Metais | 26 | |
| Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas | | | |
| Pagal suminę kainą | Metais | 36 | |
| Atėmus valstybės paramą | Metais | 24 | |

Projekto finansavimo planas

| Lėšų šaltiniai | Planuojamos lėšos | | Pastabos |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | Suma, EUR | Procentinė dalis nuo visos sumos | |
| Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu | | | |
| Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos | 0 | 0 | |
| Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos | 2539109.27 | 92.51 | Rangos darbams. |
| Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas | 205478.47 | 7.49 | |
| Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos | 0 | 0 | |
| Iš viso: | 2744587.74 | 100 | |
| Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą | | | |
| Projekto parengimo išlaidų kompensavimas | 126955.46 | | 100 proc. |
| Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas | 50782.19 | | 100 proc. |
| Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas | 27740.82 | | 100 proc. |
| Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: | 802843.94 | | |
| Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms | 709234.13 | | |
| Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms | 93609.81 | | Šildymo ir KV sistemai. |

Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

| Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis | Patalpų paskirtis | Patalpų bendras plotas, m2 | Investicijų suma EUR | | | | Valstybės parama energinių efektyvumą didinančioms priemonėms EUR | Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur | Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2 | Preliminarus mėn. įmokos dydis išskaičiuvus numatomą rezervą EUR m2 | Didžiausia leistina mėnesio įmoka EUR | Pastabos |
|--|-------------------|----------------------------|---|---|-------------------|----------|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------|
| | | | Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms | | Kitoms priemonėms | Iš viso: | | | | | | |
| | | | Bendros investicijos, Eur | Individualios investicijos, Eur | | | | | | | | |
| Gyvenamosios paskirties patalpos | | | | | | | | | | | | |
| Buto/patalpos numeris: 4 5297-3008-1019:0001 | Gyvenamoji (butų) | 77.78 | 40514.59 | 7020.56 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 7020.56 | 3621.36 | 51156.51 | 16197.79 | 34958.72 | 1.87 | 2.24 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 5 5297-3008-1019:0078 | Gyvenamoji (butų) | 30.23 | 15746.41 | 2450.72 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2450.72 | 1407.49 | 19604.62 | 6212.07 | 13392.55 | 1.85 | 2.22 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 6 5297-3008-1019:0002 | Gyvenamoji (butų) | 34.34 | 17887.26 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1598.76 | 22996.3 | 7274.56 | 15721.74 | 1.91 | 2.29 | 4.43 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 101 5297-3008-1019:0003 | Gyvenamoji (butų) | 31.53 | 16423.57 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1468.04 | 21401.89 | 6765.47 | 14636.42 | 1.93 | 2.32 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 103 5297-3008-1019:0004 | Gyvenamoji (butų) | 22.64 | 11792.88 | 2381.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2381.97 | 1054 | 15228.85 | 4816.34 | 10412.51 | 1.92 | 2.3 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 104 5297-3008-1019:0005 | Gyvenamoji (butų) | 16.2 | 8438.37 | 1755.14 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1755.14 | 754.23 | 10947.74 | 3461.54 | 7486.2 | 1.93 | 2.32 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 105 5297-3008-1019:0006 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 12.19 | 6349.61 | 1755.14 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1755.14 | 567.51 | 8672.26 | 2735.04 | 5937.22 | 2.03 | 2.44 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 107 5297-3008-1019:0007 | Gyvenamoji (butų) | 36.7 | 19116.55 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1708.66 | 24335.49 | 7702.13 | 16633.36 | 1.89 | 2.27 | 4.43 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------|----------|--|---------|----------|----------|----------|------|------|------|--|
| Buto/patalpos numeris: 108 5297-3008-1019:0008 | Gyvenamoji (butų) | 30.69 | 15986.02 | 3259.54 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3259.54 | 1428.84 | 20674.4 | 6538.06 | 14136.34 | 1.92 | 2.3 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 110 5297-3008-1019:0009 | Gyvenamoji (butų) | 41.51 | 21622.02 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1932.65 | 27064.95 | 8573.57 | 18491.38 | 1.86 | 2.23 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 111 5297-3008-1019:0010 | Gyvenamoji (butų) | 56.01 | 29174.88 | 4966.15 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4966.15 | 2607.78 | 36748.81 | 11637.34 | 25111.47 | 1.87 | 2.24 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 114 5297-3008-1019:0011 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 34 | 17710.16 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1583.01 | 22803.45 | 7212.96 | 15590.49 | 1.91 | 2.29 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 115 5297-3008-1019:0012 | Gyvenamoji (butų) | 33.89 | 17652.86 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1577.93 | 22741.07 | 7193.03 | 15548.04 | 1.91 | 2.29 | 4.43 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------|----------|---|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 118 5297-3008-1019:0013 | Gyvenamoji (butų) | 33.31 | 17350.75 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1550.81 | 22411.84 | 7087.95 | 15323.89 | 1.92 | 2.3 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 118A 5297-3008-1019:0079 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 39.67 | 20663.59 | 5608.73 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3380.87 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2227.86 | 1846.9 | 28119.22 | 8869.75 | 19249.47 | 2.02 | 2.42 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 120 5297-3008-1019:0014 | Gyvenamoji (butų) | 40.63 | 21163.64 | 3983.44 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3983.44 | 1891.7 | 27038.78 | 8556.09 | 18482.69 | 1.9 | 2.28 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 201 5297-3008-1019:0110 | Gyvenamoji (butų) | 20.15 | 10495.87 | 2381.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2381.97 | 938.15 | 13815.99 | 4365.22 | 9450.77 | 1.95 | 2.34 | 4.43 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 202 5297-3008-1019:0101 | Gyvenamoji (butų) | 33.36 | 17376.79 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1553.26 | 22440.33 | 7097.01 | 15343.32 | 1.92 | 2.3 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 205 5297-3008-1019:0015 | Gyvenamoji (butų) | 33.71 | 17559.1 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1569.53 | 22638.91 | 7160.42 | 15478.49 | 1.91 | 2.29 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 206 5297-3008-1019:0016 | Gyvenamoji (butų) | 29.93 | 15590.15 | 2907.71 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2907.71 | 1393.49 | 19891.35 | 6294.82 | 13596.53 | 1.89 | 2.27 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 207 4400-4545-2091:4451 | Gyvenamoji (butų) | 33.7 | 17553.89 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1569.01 | 22633.18 | 7158.61 | 15474.57 | 1.91 | 2.29 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 209 5297-3008-1019:0017 | Gyvenamoji (butų) | 31.31 | 16308.97 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1457.71 | 21276.96 | 6725.61 | 14551.35 | 1.94 | 2.33 | 4.43 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 211 5297-3008-1019:0109 | Gyvenamoji (butų) | 44.19 | 23018 | 2855.13 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2855.13 | 2057.42 | 27930.55 | 8862.57 | 19067.98 | 1.8 | 2.16 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 212 5297-3008-1019:0018 | Gyvenamoji (butų) | 33.23 | 17309.07 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1547.14 | 22366.49 | 7073.46 | 15293.03 | 1.92 | 2.3 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 214 5297-3008-1019:0103 | Gyvenamoji (butų) | 12.23 | 6370.45 | 1755.14 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1755.14 | 569.44 | 8695.03 | 2742.29 | 5952.74 | 2.03 | 2.44 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 215 5297-3008-1019:0080 | Gyvenamoji (butų) | 16.99 | 8849.87 | 1755.14 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1755.14 | 790.98 | 11395.99 | 3604.67 | 7791.32 | 1.91 | 2.29 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 216 5297-3008-1019:0081 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 30.83 | 16058.95 | 3259.54 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3259.54 | 1435.31 | 20753.8 | 6563.42 | 14190.38 | 1.92 | 2.3 | 4.43 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------|----------|---|---------|----------|----------|----------|------|------|------|--|
| Buto/patalpos numeris: 218 5297-3008-1019:0019 | Gyvenamoji (butų) | 33.87 | 17642.44 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1576.88 | 22729.6 | 7189.41 | 15540.19 | 1.91 | 2.29 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 219 5297-3008-1019:0020 | Gyvenamoji (butų) | 33.09 | 17236.15 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1540.66 | 22287.09 | 7048.09 | 15239 | 1.92 | 2.3 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 221 5297-3008-1019:0021 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 16.11 | 8391.49 | 1755.14 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1755.14 | 750.03 | 10896.66 | 3445.24 | 7451.42 | 1.93 | 2.32 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 222 5297-3008-1019:0107 | Gyvenamoji (butų) | 12.01 | 6255.85 | 1755.14 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1755.14 | 559.11 | 8570.1 | 2702.43 | 5867.67 | 2.04 | 2.45 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 224 5297-3008-1019:0022 | Gyvenamoji (butų) | 58.17 | 30300 | 8645.85 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 6417.99 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2227.86 | 2708.41 | 41654.26 | 13132.58 | 28521.68 | 2.04 | 2.45 | 4.43 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 225 5297-3008-1019:0082 | Gyvenamoji (butų) | 33.74 | 17574.73 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1570.93 | 22655.94 | 7165.86 | 15490.08 | 1.91 | 2.29 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 227 5297-3008-1019:0083 | Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) | 33.36 | 17376.79 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1553.26 | 22440.33 | 7097.01 | 15343.32 | 1.92 | 2.3 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 229 5297-3008-1019:0023 | Gyvenamoji (butų) | 41.16 | 21439.71 | 3983.44 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3983.44 | 1916.38 | 27339.53 | 8652.11 | 18687.42 | 1.89 | 2.27 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 232 5297-3008-1019:0024 | Gyvenamoji (butų) | 33.87 | 17642.44 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1576.88 | 22729.6 | 7189.41 | 15540.19 | 1.91 | 2.29 | 4.43 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|----------|---|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 232A 5297-3008-1019:0096 | Gyvenamoji (butų) | 36.29 | 18902.99 | 5135.57 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2907.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2227.86 | 1689.58 | 25728.14 | 8115.43 | 17612.71 | 2.02 | 2.42 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 233 5297-3008-1019:0025 | Gyvenamoji (butų) | 44.3 | 23075.29 | 4966.15 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4966.15 | 2062.5 | 30103.94 | 9515.8 | 20588.14 | 1.94 | 2.33 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 236 5297-3008-1019:0026 | Gyvenamoji (butų) | 37.66 | 19616.6 | 4387.85 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4387.85 | 1753.46 | 25757.91 | 8139.32 | 17618.59 | 1.95 | 2.34 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 301 5297-3008-1019:0100 | Gyvenamoji (butų) | 21.57 | 11235.53 | 2381.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2381.97 | 1004.3 | 14621.8 | 4622.49 | 9999.31 | 1.93 | 2.32 | 4.43 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------|----------|--|---------|----------|----------|----------|------|------|------|--|
| Buto/patalpos numeris: 303 5297-3008-1019:0027 | Gyvenamoji (butų) | 16.05 | 8360.24 | 1755.14 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1755.14 | 747.23 | 10862.61 | 3434.37 | 7428.24 | 1.93 | 2.32 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 304 5297-3008-1019:0028 | Gyvenamoji (butų) | 51.21 | 26674.62 | 5265.42 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5265.42 | 2384.31 | 34324.35 | 10857.49 | 23466.86 | 1.91 | 2.29 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 306 5297-3008-1019:0029 | Gyvenamoji (butų) | 30.67 | 15975.6 | 2381.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2381.97 | 1427.96 | 19785.53 | 6271.16 | 13514.37 | 1.84 | 2.21 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 307 5297-3008-1019:0030 | Gyvenamoji (butų) | 33.29 | 17340.33 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1549.94 | 22400.55 | 7084.33 | 15316.22 | 1.92 | 2.3 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 310 5297-3008-1019:0093 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 33.67 | 17538.26 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1567.61 | 22616.15 | 7153.17 | 15462.98 | 1.91 | 2.29 | 4.43 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|----------|---|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 311 5297-3008-1019:0108 | Gyvenamoji (butų) | 22.21 | 11568.9 | 2381.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2381.97 | 1034.05 | 14984.92 | 4738.44 | 10246.48 | 1.92 | 2.3 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 312 5297-3008-1019:0031 | Gyvenamoji (butų) | 30.98 | 16137.08 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1442.31 | 21089.67 | 6665.82 | 14423.85 | 1.94 | 2.33 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 314 5297-3008-1019:0084 | Gyvenamoji (butų) | 32.43 | 16892.36 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1509.86 | 21912.5 | 6928.52 | 14983.98 | 1.93 | 2.32 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 316 5297-3008-1019:0032 | Gyvenamoji (butų) | 30.71 | 15996.44 | 3259.54 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3259.54 | 1429.89 | 20685.87 | 6541.68 | 14144.19 | 1.92 | 2.3 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 317 5297-3008-1019:0033 | Gyvenamoji (butų) | 33.94 | 17678.9 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1580.21 | 22769.39 | 7202.09 | 15567.3 | 1.91 | 2.29 | 4.43 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|----------|---|---------|----------|----------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 319 5297-3008-1019:0104 | Gyvenamoji (butų) | 33.05 | 17215.31 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1538.74 | 22264.33 | 7040.85 | 15223.48 | 1.92 | 2.3 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 321 4400-5953-8793:9308 | Gyvenamoji (butų) | 34.01 | 17715.37 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1583.53 | 22809.18 | 7214.77 | 15594.41 | 1.91 | 2.29 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 535 5297-3008-1019:0077 | Gyvenamoji (butų) | 37.67 | 19621.81 | 4387.85 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4387.85 | 1753.81 | 25763.47 | 8141.14 | 17622.33 | 1.95 | 2.34 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 324 5297-3008-1019:0035 | Gyvenamoji (butų) | 55.95 | 29143.63 | 8645.85 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 6417.99 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2227.86 | 2604.98 | 40394.46 | 12730.38 | 27664.08 | 2.06 | 2.47 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 325 5297-3008-1019:0036 | Gyvenamoji (butų) | 32.21 | 16777.77 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1499.71 | 21787.76 | 6888.66 | 14899.1 | 1.93 | 2.32 | 4.43 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|----------|---|---------|----------|----------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 328 5297-3008-1019:0037 | Gyvenamoji (butų) | 33.53 | 17465.34 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1561.13 | 22536.75 | 7127.81 | 15408.94 | 1.91 | 2.29 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 330 5297-3008-1019:0085 | Gyvenamoji (butų) | 50.95 | 26539.19 | 4387.85 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4387.85 | 2372.24 | 33299.28 | 10547.11 | 22752.17 | 1.86 | 2.23 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 331 5297-3008-1019:0038 | Gyvenamoji (butų) | 32.81 | 17090.3 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1527.54 | 22128.12 | 6997.36 | 15130.76 | 1.92 | 2.3 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 332A 5297-3008-1019:0086 | Gyvenamoji (butų) | 40.88 | 21293.86 | 6591.44 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4363.58 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2227.86 | 1903.25 | 29788.55 | 9383.78 | 20404.77 | 2.08 | 2.5 | 4.43 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 333 5297-3008-1019:0087 | Gyvenamoji (butų) | 36.34 | 18929.03 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1691.86 | 24131.17 | 7636.9 | 16494.27 | 1.89 | 2.27 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 335 5297-3008-1019:0040 | Gyvenamoji (butų) | 37.61 | 19590.56 | 4387.85 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4387.85 | 1751.01 | 25729.42 | 8130.27 | 17599.15 | 1.95 | 2.34 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 401 5297-3008-1019:0041 | Gyvenamoji (butų) | 42.53 | 22153.32 | 3732.7 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3732.7 | 1980.07 | 27866.09 | 8825.09 | 19041 | 1.87 | 2.24 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 402 5297-3008-1019:0042 | Gyvenamoji (butų) | 33.26 | 17324.7 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1548.54 | 22383.52 | 7078.89 | 15304.63 | 1.92 | 2.3 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 405 5297-3008-1019:0043 | Gyvenamoji (butų) | 32.06 | 16699.64 | 3259.54 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3259.54 | 1492.71 | 21451.89 | 6786.26 | 14665.63 | 1.91 | 2.29 | 4.43 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|----------|---|---------|----------|---------|----------|------|------|------|--|
| Buto/patalpos numeris: 406 5297-3008-1019:0044 | Gyvenamoji (butų) | 30.05 | 15652.65 | 3259.54 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3259.54 | 1399.09 | 20311.28 | 6422.11 | 13889.17 | 1.93 | 2.32 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 407 5297-3008-1019:0045 | Gyvenamoji (butų) | 33.43 | 17413.25 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1556.41 | 22479.94 | 7109.69 | 15370.25 | 1.92 | 2.3 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 410 5297-3008-1019:0046 | Gyvenamoji (butų) | 31.41 | 16361.06 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1462.44 | 21333.78 | 6743.72 | 14590.06 | 1.94 | 2.33 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 411 5297-3008-1019:0047 | Gyvenamoji (butų) | 22.12 | 11522.02 | 877.57 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 877.57 | 1029.85 | 13429.44 | 4270.81 | 9158.63 | 1.73 | 2.08 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 412 5297-3008-1019:0048 | Gyvenamoji (butų) | 38.75 | 20184.37 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1804.2 | 25498.85 | 8073.53 | 17425.32 | 1.87 | 2.24 | 4.43 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 415 5297-3008-1019:0049 | Gyvenamoji (butų) | 33.21 | 17298.66 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1546.26 | 22355.2 | 7069.84 | 15285.36 | 1.92 | 2.3 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 416 5297-3008-1019:0050 | Gyvenamoji (butų) | 30.7 | 15991.23 | 3259.54 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3259.54 | 1429.36 | 20680.13 | 6539.87 | 14140.26 | 1.92 | 2.3 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 417 5297-3008-1019:0102 | Gyvenamoji (butų) | 18 | 9375.97 | 1755.14 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1755.14 | 838.05 | 11969.16 | 3787.65 | 8181.51 | 1.89 | 2.27 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 418 5297-3008-1019:0051 | Gyvenamoji (butų) | 11.73 | 6110 | 1755.14 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1755.14 | 546.16 | 8411.3 | 2651.7 | 5759.6 | 2.05 | 2.46 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 419 5297-3008-1019:0098 | Gyvenamoji (butų) | 11.22 | 5844.35 | 1755.14 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1755.14 | 522.36 | 8121.85 | 2559.3 | 5562.55 | 2.07 | 2.48 | 4.43 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|----------|---|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 420 5297-3008-1019:0095 | Gyvenamoji (butų) | 15.66 | 8157.09 | 1755.14 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1755.14 | 729.03 | 10641.26 | 3363.71 | 7277.55 | 1.94 | 2.33 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 421 5297-3008-1019:0052 | Gyvenamoji (butų) | 41.12 | 21418.87 | 4387.85 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4387.85 | 1914.45 | 27721.17 | 8766.18 | 18954.99 | 1.92 | 2.3 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 423 5297-3008-1019:0053 | Gyvenamoji (butų) | 33.49 | 17444.51 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1559.21 | 22514 | 7120.56 | 15393.44 | 1.92 | 2.3 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 424A 5297-3008-1019:0054 | Gyvenamoji (butų) | 26.31 | 13704.54 | 5135.57 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2907.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2227.86 | 1224.97 | 20065.08 | 6307.33 | 13757.75 | 2.18 | 2.62 | 4.43 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|----------|---|---------|----------|---------|----------|------|------|------|--|
| Buto/patalpos numeris: 426 5297-3008-1019:0055 | Gyvenamoji (butų) | 31.27 | 16288.14 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1455.96 | 21254.38 | 6718.36 | 14536.02 | 1.94 | 2.33 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 427 5297-3008-1019:0113 | Gyvenamoji (butų) | 33.45 | 17423.67 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1557.46 | 22491.41 | 7113.32 | 15378.09 | 1.92 | 2.3 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 430 5297-3008-1019:0056 | Gyvenamoji (butų) | 41.41 | 21569.93 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1927.93 | 27008.14 | 8555.45 | 18452.69 | 1.86 | 2.23 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 431 5297-3008-1019:0115 | Gyvenamoji (butų) | 32.81 | 17090.3 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1527.54 | 22128.12 | 6997.36 | 15130.76 | 1.92 | 2.3 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 432A 5297-3008-1019:0057 | Gyvenamoji (butų) | 39.31 | 20476.07 | 6081.89 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3854.03 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2227.86 | 1830.28 | 28388.24 | 8946.47 | 19441.77 | 2.06 | 2.47 | 4.43 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|----------|---|---------|----------|----------|----------|------|------|------|--|
| Buto/patalpos numeris: 433 5297-3008-1019:0058 | Gyvenamoji (butų) | 39.68 | 20668.8 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1847.43 | 26026.51 | 8242.02 | 17784.49 | 1.87 | 2.24 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 435 5297-3008-1019:0059 | Gyvenamoji (butų) | 36.2 | 18856.11 | 4387.85 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4387.85 | 1685.38 | 24929.34 | 7874.81 | 17054.53 | 1.96 | 2.35 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 501 5297-3008-1019:0060 | Gyvenamoji (butų) | 49.39 | 25726.61 | 4610.27 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4610.27 | 2299.62 | 32636.5 | 10331.21 | 22305.29 | 1.88 | 2.26 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 502 5297-3008-1019:0061 | Gyvenamoji (butų) | 33.06 | 17220.52 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1539.26 | 22270.06 | 7042.66 | 15227.4 | 1.92 | 2.3 | 4.43 | |
| Buto/patalpos numeris: 505 5297-3008-1019:0062 | Gyvenamoji (butų) | 33.35 | 17371.58 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1552.74 | 22434.6 | 7095.2 | 15339.4 | 1.92 | 2.3 | 4.43 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|----------|---|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 506 5297-3008-1019:0063 | Gyvenamoji (butų) | 29.93 | 15590.15 | 3259.54 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3259.54 | 1393.49 | 20243.18 | 6400.37 | 13842.81 | 1.93 | 2.32 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 507 5297-3008-1019:0064 | Gyvenamoji (butų) | 33.76 | 17585.14 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1571.81 | 22667.23 | 7169.48 | 15497.75 | 1.91 | 2.29 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 509 5297-3008-1019:0065 | Gyvenamoji (butų) | 38.45 | 20028.1 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1790.2 | 25328.58 | 8019.18 | 17309.4 | 1.88 | 2.26 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 511 5297-3008-1019:0088 | Gyvenamoji (butų) | 44.29 | 23070.08 | 3259.54 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3259.54 | 2062.15 | 28391.77 | 9002.01 | 19389.76 | 1.82 | 2.18 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 512 5297-3008-1019:0066 | Gyvenamoji (butų) | 22.83 | 11891.85 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1062.92 | 16465.05 | 5189.26 | 11275.79 | 2.06 | 2.47 | 4.43 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 515 5297-3008-1019:0067 | Gyvenamoji (butų) | 41.82 | 21783.49 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1947.18 | 27240.95 | 8629.73 | 18611.22 | 1.85 | 2.22 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 516 5297-3008-1019:0089 | Gyvenamoji (butų) | 29.15 | 15183.86 | 2381.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2381.97 | 1357.09 | 18922.92 | 5995.78 | 12927.14 | 1.85 | 2.22 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 517 5297-3008-1019:0068 | Gyvenamoji (butų) | 18.03 | 9391.59 | 1755.14 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1755.14 | 839.45 | 11986.18 | 3793.09 | 8193.09 | 1.89 | 2.27 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 518 5297-3008-1019:0094 | Gyvenamoji (butų) | 11.8 | 6146.47 | 1755.14 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1755.14 | 549.31 | 8450.92 | 2664.38 | 5786.54 | 2.04 | 2.45 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 520 5297-3008-1019:0069 | Gyvenamoji (butų) | 33.08 | 17230.94 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1540.14 | 22281.36 | 7046.28 | 15235.08 | 1.92 | 2.3 | 4.43 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|----------|---|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 521 5297-3008-1019:0070 | Gyvenamoji (butų) | 32.85 | 17111.14 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1529.46 | 22150.88 | 7004.61 | 15146.27 | 1.92 | 2.3 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 524 5297-3008-1019:0072 | Gyvenamoji (butų) | 33.28 | 17335.12 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1549.41 | 22394.81 | 7082.52 | 15312.29 | 1.92 | 2.3 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 524A 5297-3008-1019:0112 | Gyvenamoji (butų) | 24.6 | 12813.82 | 5135.57 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2907.71 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2227.86 | 1145.35 | 19094.74 | 5997.52 | 13097.22 | 2.22 | 2.66 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 525 5297-3008-1019:0073 | Gyvenamoji (butų) | 31.31 | 16308.97 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1457.71 | 21276.96 | 6725.61 | 14551.35 | 1.94 | 2.33 | 4.43 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|----------|---|---------|----------|----------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 527 5297-3008-1019:0114 | Gyvenamoji (butų) | 33.33 | 17361.16 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1551.86 | 22423.3 | 7091.57 | 15331.73 | 1.92 | 2.3 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 530 5297-3008-1019:0090 | Gyvenamoji (butų) | 41.34 | 21533.47 | 3983.44 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3983.44 | 1924.78 | 27441.69 | 8684.72 | 18756.97 | 1.89 | 2.27 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 531 5297-3008-1019:0091 | Gyvenamoji (butų) | 30.38 | 15824.55 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1414.49 | 20749.32 | 6557.12 | 14192.2 | 1.95 | 2.34 | 4.43 |
| Buto/patalpos numeris: 532A 5297-3008-1019:0075 | Gyvenamoji (butų) | 45.63 | 23768.07 | 6013.14 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3785.28 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 2227.86 | 2124.45 | 31905.66 | 10070.86 | 21834.8 | 1.99 | 2.39 | 4.43 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------|------------|--|-----------|------------|-----------|------------|--------|--------|------|--|
| Buto/patalpos numeris: 533 5297-3008-1019:0076 | Gyvenamoji (butų) | 33.69 | 17548.68 | 3510.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3510.28 | 1568.48 | 22627.44 | 7156.8 | 15470.64 | 1.91 | 2.29 | 4.43 | |
| Negyvenamosios paskirties patalpos | | | | | | | | | | | | |
| Buto/patalpos numeris: 1 4400-1786-0661:7802 | Maitinimo | 227.56 | 118533.04 | 25773.05 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 25773.05 | 10595.28 | 154901.37 | 48959.61 | 105941.76 | 1.94 | 2.33 | 4.43 | |
| Iš viso: | | 3758.41 | 1957706.86 | 406415.98 | 174986.43 | 2539109.27 | 802846.67 | 1736262.57 | 208.46 | 250.06 | | |

Siūlomos pastato atnaujinimo priemonės, 2 Variantas

| Trumpas darbų aprašas | Techninė specifikacija darbams ir gaminiams | Papildomas darbų aprašymas | Mato vnt. | Darbų kiekis | Įkainis | Kaina, be PVM | Kaina, su PVM |
|--|---|--|----------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| Energinių efektyvumą didinančios priemonės | | | | | | | |
| Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas) | | | | | | | |
| Pandusų su turėklais įrengimas (m2 horizontalios projekcijos ploto). | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Aikštelės paruošimas. 2. Pagrindo įrengimas. 3. Panduso konstrukcijos įrengimas. 4. Turėklų sumontavimas. | Įėjimo laiptų remontas ir pandusų neįgaliesiems įrengimas. | m ² | 43.04 | 176.42 € | 7593.12 € | 9187.68 € |
| Nuogrindos sutvarkymas | | | | | | | |
| Nuogrindos sutvarkymas | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangų ir pagrindų išardymas. 2. Nuolydžio suformavimas. 3. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu. | Nuogrindos pastato perimetru atstatymas. | m2 | 220.09 | 35.13 € | 7731.76 € | 9355.43 € |
| Cokolių šiltinimo darbai | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <p>Pastatų cokolių šiltinimas iš išorės iki nuogrindos termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu tinku ir aptaisant apdailos plytelėmis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas- $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus paruošimas; 2. Hidroizoliacijos įrengimas; 3. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 4. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 5. Langų angokraščių aptaisymas apdailos plytelėmis; 6.. Paviršiaus aptaisymas apdailos plytelėmis.</p> | <p>Cokolio virš grunto apšiltinimas. Apdaila akmens masės plytelės. Šilumos perdavimo koeficientas $0.173 \text{ W/m}^2\text{K}$. Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.</p> | <p>m²</p> | <p>198.08</p> | <p>161.55 €</p> | <p>31999.82 €</p> | <p>38719.78 €</p> |
| <p>Pastatų cokolių įgilinamosios į gruntą dalies šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis ir padengimas drenažine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis putų polistirenas. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $U < 0,36 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos pašalinimas; 2. Grunto atkasimas ir užkasimas; 3. Paviršiaus paruošimas; 4. Hidroizoliacijos įrengimas; 5. Termoizoliacinio sluoksnio padengimas drenažine membrana; 6. Termoizoliacinių plokščių tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigėmis; 7. Nuogrindos įrengimas su pagrindo paruošimu.</p> | <p>Pamatų 1.20 m gylio grunte apšiltinimas. Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.</p> | <p>m²</p> | <p>264.11</p> | <p>107.94 €</p> | <p>28508.03 €</p> | <p>34494.72 €</p> |
| <p>Sienų šiltinimas</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|---------|----------|-------------|-------------|
| <p>Dujų vamzdyno, sumontuoto ant išorinės pastato sienos, perkėlimas.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas. 2. Naujų atramų įrengimas. 3. Vamzdyno perkėlimas ant naujų atramų. 4. Vamzdyno suvirinimas, izoliavimas, dažymas. 5. Vamzdyno pneumatinis bandymas. 6. Dujų tiekimo atstatymas vartotojams.</p> | | m | 2.2 | 67.55 € | 148.61 € | 179.82 € |
| <p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasadą ir aptaisant apdailos plokštėmis. Termoizoliacinis sluoksnis-mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienų paviršiaus paruošimas; perforuoto cokolinio profilio įrengimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas; 7. Sienų šiltinimas, pritvirtinant termoizoliacines plokštes; 8. Vėjo izoliacijos įrengimas; 9. Apdailinių plokščių tvirtinimas; 10. Kampų ir angokraščių sutvarkymas.</p> | <p>Fasadinių sienų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis įrengiant ventiliuojamą fasadą Išorės sienų šilumos perdavimo koeficientas 0.12 W/m²K. . Angokraščių apšiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, apdailos įrengimas. Prieš apšiltinimo darbus numatomas pagal langų angų perimetrą iš laukinės pusės sandarinimo juostos klijavimas. Aprašant išorinių sienų ir cokolio šiltinimo priemonę, nurodoma, kad išorinių sienų ir cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) šis rinkinys (komplektas), turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba (netaikoma išorinėms tinkuojamoms sudėtinėms termoizoliacinėms sistemoms) minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.</p> | m ² | 2784.85 | 140.67 € | 391744.85 € | 474011.27 € |

| | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|--------|----------|------------|------------|
| <p>Balkonų aptvėrimų šiltinimas ir aptaisymas apdailos plokštėmis.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas. 3. Lenktų profilių tvirtinimas prie balkono konstrukcijų. 4. Balkono aptvėrimų šiltinimas pritvirtinant termoizoliacines plokštes. 5. Apdailinių plokščių tvirtinimas.</p> | | m ² | 72.6 | 114.01 € | 8277.13 € | 10015.33 € |
| <p>Balkonų apačios šiltinimas ir aptaisymas tinkuojant armuotu dekoratyviniu tinku.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Paviršiaus valymas (paruošimas). 2. Izoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis. 3. Plonasluoksnio armuoto tinko įrengimas. 4. Dažymas.</p> | | m ² | 19.2 | 72.82 € | 1398.14 € | 1691.75 € |
| <p>Pastatų sienų šiltinimas iš išorės termoizoliacinėmis plokštėmis, tinkuojant armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku. Termoizoliacinis sluoksnis- mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,18 > U \geq 0,12 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas; 2. Sienos paviršiaus paruošimas; 3. Lauko palangių ir stogelių skardinimas; 4. Gaisrinių kopėčių demontavimas ir naujų įrengimas po apšiltinimo; 5. Parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo; 6. Plokščių klijavimas ir tvirtinimas smeigėmis; 7. Angokraščių aptaisymas; 8. Išlyginamojo sluoksnio įrengimas, tvirtinant tinkelį; 9. Kampų papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio sluoksnio įrengimas; 12. Dažymas.</p> | <p>Sienų balkonuose šilumos perdavimo koeficientas 0.18 W/m²K</p> | m ² | 118.93 | 128.34 € | 15263.48 € | 18468.81 € |
| <p>Rūsio lubų šiltinimas</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <p>Rūsio lubų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis – mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas – $0,36 \geq U \geq 0,26 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Lubų paviršiaus paruošimas; 2. Termoizoliacijos plokščių klijavimas; 3. Dažymas.</p> | <p>Rūsio lubų apšiltinimas, šilumos perdavimo koeficientas 0.22 W/m2K.</p> | <p>m²</p> | <p>673.11</p> | <p>36.61 €</p> | <p>24642.56 €</p> | <p>29817.5 €</p> |
| Stogų atnaujinimas | | | | | | | |
| <p>Sutapdintų stogų šiltinimas, keičiant esamą dangą termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant ritininę (bituminę arba sintetinę) dangą. Termoizoliacinis sluoksnis- putų polistirolas+mineralinė vata. Termoizoliacinių sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas - $0,16 > U \geq 0,10 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos, išlyginamojo sluoksnio ir šiltinamosios izoliacijos nuardymas, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio); 3. Nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas; 4. Garo izoliacijos įrengimas; 5. Stogų šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis; 6. Papildomos šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7. Stogo dangos įrengimas; 8. Įlajų, ventiliacijos kaminėlių įrengimas; 9. Prieglaudų aptaisymas; 10. Parapetų apskardinimas, apsauginės tvorelės įrengimas; 11. Žaibolaidžių įrengimas; 12. Senų kopėčių ir / arba liukų pakeitimas ar paaukštinimas; 13. Antenų ir kt. ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir atstatymas po apšiltinimo.</p> | <p>Sutapdinto stogo hidroizoliacinės stogo dangos keitimas su apšiltinimu termoizoliaciniu sluoksniu, prieglaudų aptaisymas, apsauginės tvorelės įrengimas, žaibosaugos įrenginių atstatymas ir kt. Stogo šilumos perdavimo koeficientas 0.1 W/m2K.</p> | <p>m²</p> | <p>1348.57</p> | <p>131.96 €</p> | <p>177957.3 €</p> | <p>215328.33 €</p> |
| Langų, durų keitimas, balkonų stiklinimas | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <p>Balkono stiklinimas, naudojant plastikinių profilių blokus</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui; 2. Balkono apdailinės tvorelės stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandūrų tarp sienų ir rėmo hermetizavimas; 5. Palangės įrengimas ir tvirtinimas; 6. Angokraščių apdaila.</p> | <p>Balkonų stiklinimas PVC konstrukcija per visą balkono aukštį, pagal vieningą projektą, 9 vnt. Stiklinimo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas 1.40 W/m2K.</p> | <p>m²</p> | <p>135</p> | <p>204.58 €</p> | <p>27618.3 €</p> | <p>33418.14 €</p> |
| <p>Bendrojo naudojimo patalpų esamų langų keitimas plastikiniais langais. Lango plotas iki 0,5 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas - 1,3>U≥1,1 W/(m²·K)</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko palangių įrengimas; 4. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 5. Angokraščių apdaila.</p> | <p>Rūsio langų keitimas ~32 vnt., šilumos perdavimo koeficientas 1.10 W/m2K.</p> | <p>m²</p> | <p>24.26</p> | <p>395.63 €</p> | <p>9597.98 €</p> | <p>11613.56 €</p> |
| <p>Esamų durų keitimas metalinėmis durimis. Durų plotas iki 2,0 m². Metalinių durų šilumos perdavimo koeficientas - 1,7>U≥1,4 W/(m²·K)</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą; 2. Naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimas; 4. Spynų ir durų pritraukiklių įrengimas; 5. Angokraščių apdaila.</p> | <p>Laiptinės lauko durų keitimas metalinėmis šiltomis durimis su įstiklinimu ir kodine spyňa 3 vnt.; Tambūro durų keitimas PVC konstrukcijos su įstiklinimu 2 vnt.; Įėjimo į rūšį lauko durų keitimas metalinėmis durimis 1 vnt.; Šilumos punkto patalpos, šalto vandens įvado patalpos durų keitimas 2 vnt., užlipimo ant stogo liuko keitimas 1 vnt. Lauko durų šilumos perdavimo koeficientas 1.40 W/m2K.</p> | <p>m²</p> | <p>20.81</p> | <p>369.82 €</p> | <p>7695.95 €</p> | <p>9312.1 €</p> |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| <p>Esamų langų keitimas plastikiniiais langais, įstatant langus sienų šiltinamajame sluoksnyje, naudojant kompozicinių profilių sistemą. Lango plotas daugiau 1,5 m² iki 3,0 m². Plastikinių langų šilumos perdavimo koeficientas – 1,1>U≥0,7 W/(m²·K)</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Kompozicinių profilių sistemos klijavimas; 2. Staktų sandūrų izoliavimas išsiplečiančiomis juostomis; 3. Langų blokų keitimas; 4. Sandūrų sandarinimas iš lauko pusės išsiplečiančiais sandarimo tarpikliais; 5. Aptašymas PVC apdailos juosta; 6. Palangių įstatymas.</p> | <p>Laiptinės langų keitimas ~39 vnt. (~74,13 m²); Butų langų ir balkono durų keitimas ~227 vnt. (~956,02 m²). Angokraščių apdaila. Keičiami visi butų langai. Langų šilumos perdavimo koeficientas 0.90 W/m²K.</p> | <p>m²</p> | <p>1030.15</p> | <p>424.22 €</p> | <p>437010.23 €</p> | <p>528782.38 €</p> |
| Elektros instaliacijos modernizavimas | | | | | | | |
| <p>Butų apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų jungiklių skyde demontavimas. 2. Montažinių profilių tvirtinimas automatinų jungiklių montavimui. 3. Kabelių gyslų komutavimui gnybtynų montavimas. 4. Automatinų jungiklių montavimas. 5. Varžų matavimas.</p> | <p>Butų apskaitos paskirstymo skydų atnaujinimas.</p> | <p>butas</p> | <p>109</p> | <p>120.27 €</p> | <p>13109.43 €</p> | <p>15862.41 €</p> |
| <p>Elektros instaliacijos atitraukimas, atliekant rūšio lubų šiltinimą.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių su kabeliais ir laidais atlaisvinimas. 2. Kabelių ir laidų pailginimas, sumontuojant jungiamąsias movas. 3. Apsauginių lovių kabeliams montavimas. 4. Kabelių ir laidų paklojimas į apsauginius lovius.</p> | <p>El. instaliacijos atitraukimas rūšyje.</p> | <p>m² rūšio plota</p> | <p>673.11</p> | <p>9.14 €</p> | <p>6152.23 €</p> | <p>7444.2 €</p> |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <p>Horizontalios instaliacijos magistralinių kabelių ir rūšio patalpų apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Sujungimų, atšakų ir pravadų dėžučių montavimas. 4. Elektros kabelių montavimas. 5. Jungiklių ir šviestuvų montavimas rūšio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojų sandėliukuose. 6. Varžų matavimas.</p> | <p>Elektros instaliacijos ir apšvietimo keitimas rūsyje bendro naudojimo patalpose.</p> | <p>m² rūšio ploto</p> | <p>673.11</p> | <p>17.22 €</p> | <p>11590.95 €</p> | <p>14025.05 €</p> |
| <p>Įvadinių paskirstymo skydų ĮPS modernizavimas, kai skaičiuojamoji galia daugiau 75 iki 100 kW.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų (keičiamų) aparatų demontavimas. 2. Naujų saugiklių-kirtiklių blokų ir tripolių automatinių jungiklių montavimas. 3. Kabelių (laidų) prijungimas prie aparatų. 4. Varžų matavimas. 5. Įvadinių paskirstymo skydų paruošimas įjungimui.</p> | <p>Įvadinio paskirstymo skydo atnaujinimas.</p> | <p>vnt.</p> | <p>1</p> | <p>666.36 €</p> | <p>666.36 €</p> | <p>806.3 €</p> |
| <p>Vertikalios instaliacijos magistralinių kabelių ir namo laiptinių apšvietimo instaliacijos kabelių, prietaisų, šviestuvų keitimas pastatuose iki 5 aukštų</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų laidų, šviestuvų, jungiklių demontavimas. 2. Elektros instaliacinių vamzdžių montavimas. 3. Elektros kabelių montavimas. 4. Paskirstymo ir instaliacinių dėžučių montavimas. 5. Jungiklių montavimas. 6. Laiptinių šviestuvų su judesio davikliais, lauko šviestuvų su šviesos-tamsos davikliais montavimas. 7. Varžų matavimas.</p> | <p>El. instaliacijos ir apšvietimo keitimas laiptinėse. El. kabelių keitimas laiptinėse nuo rūšio iki butų el. skaitiklių.</p> | <p>laiptinė</p> | <p>2</p> | <p>1324.26 €</p> | <p>2648.52 €</p> | <p>3204.71 €</p> |
| <p style="text-align: center;">Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <p>Karštojo vandentiekio sistemos cirkuliacinių stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose (m stovo).</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio cirkuliacinių stovų montavimas. 3. Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p> | <p>KV tiekimo sistemos cirkuliacinių stovų ir šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas san. mazge.</p> | <p>m</p> | <p>528.48</p> | <p>19.54 €</p> | <p>10326.5 €</p> | <p>12495.07 €</p> |
| <p>Karštojo vandentiekio sistemos tiekiamųjų stovų keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 aukštų (m stovo).</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio stovų demontavimas. 2. Naujų karštojo vandentiekio stovų ir atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas</p> | <p>KV tiekimo sistemos tiekiamųjų stovų ir šiluminės izoliacijos ant jų įrengimas san. mazge.</p> | <p>m</p> | <p>560.48</p> | <p>63.67 €</p> | <p>35685.76 €</p> | <p>43179.77 €</p> |

| | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|-----|----------|------------|------------|
| Magistralinių karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų keitimas pastatuose iki 5 aukštų. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų karštojo vandentiekio magistralinių vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Uždaromosios armatūros montavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas | KV tiekimo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas. | m | 356 | 34.23 € | 12185.88 € | 14744.91 € |
| Karšto vandens termobalansinių srauto reguliavimo ventilių įrengimas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių pjaustymas, galų paruošimas. 2. Balansavimo - reguliavimo ventilių įrengimas. 3. Izoliavimas. | Termobalansinių ventilių ant KV sistemos stovų įrengimas. | vnt | 24 | 231.38 € | 5553.12 € | 6719.28 € |
| Šildymo ir karštojo vandens apskaitos modernizavimas | | | | | | | |
| Šildymo daliklinės apskaitos sistemos nuo 201 iki 300 šilumos daliklių su nuotoliniu duomenų nuskaitymu įrengimas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Šilumos daliklių montavimas. 2. Nuotolinio duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas. 3. Nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas. | Šilumos kiekio daliklių ant radiatorių įrengimas ~219 vnt. su šilumos kiekio daliklių duomenų nuskaitymo įrenginiais-koncentratoriais montuojamais laiptinėse ~6 vnt. su ir centriniu duomenų surinkimo skydu ~1 vnt.. | šilumos daliklis | 219 | 132.77 € | 29076.63 € | 35182.72 € |
| Šildymo sistemos remontas | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <p>Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas pastatuose iki 5 aukštų.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo ir reguliavimo armatūros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir balansinių ventilių montavimas; 3. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos įrangos izoliavimas.</p> | <p>Automatinių balansinių ventilių ant šildymo sistemos stovų įrengimas.</p> | <p>vnt.</p> | <p>48</p> | <p>266.79 €</p> | <p>12805.92 €</p> | <p>15495.16 €</p> |
| <p>Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų izoliacijos keitimas pastatuose iki 5 aukštų.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos izoliacijos nuardymas. 2. Vamzdžių nuvalymas. 3. Vamzdynų dažymas korozijai atspariais dažais. 4. Vamzdžių, ventilių, flanšų, alkūnių izoliavimas.</p> | <p>Magistralinių šildymo sistemos vamzdynų keitimas.</p> | <p>m</p> | <p>380</p> | <p>10.39 €</p> | <p>3948.2 €</p> | <p>4777.32 €</p> |
| <p>Šildymo radiatorių pakeitimas naujais šildymo radiatoriais.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatorių atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. 3. Radiatorių laikiklių tvirtinimas. 4. Naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių. 5. Radiatorių prijungimas prie vamzdyno.</p> | <p>Radiatorių keitimas laiptinėse, bendro naudojimo patalpose, butuose, ir kitos paskirties patalpose.</p> | <p>kW</p> | <p>235</p> | <p>121.17 €</p> | <p>28474.95 €</p> | <p>34454.69 €</p> |

| | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <p>Šilumos punktų modernizavimas, keičiant esamus įrenginius į 2 kontūrų modulinius įrenginius, kai skirtomųjų įrenginių galia nuo 400kW iki 500kW.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų šilumos punktų demontavimas. 2. Naujų šilumos mazgų su karšto vandens ruošimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir karšto, ir šalto vandens sistemų. 4. Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.</p> | <p>Esamo šilumos punkto keitimas nauju automatizuotu su nepriklausoma šildymo sistema ir karšto vandens ruošimu</p> | <p>kW</p> | <p>450</p> | <p>39.79 €</p> | <p>17905.5 €</p> | <p>21665.66 €</p> |
| <p>Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas, kai vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vamzdžių paruošimas. 2. Termostatinių vožtuvų montavimas.</p> | <p>Termostatinių radiatorių vožtuvų montavimas kai vožtuvai su automatiniu srauto ribojimu, kurių temperatūrinis reguliavimas nustatytas gamykliškai nuo 16 iki 26°C.</p> | <p>vnt.</p> | <p>235</p> | <p>77.31 €</p> | <p>18167.85 €</p> | <p>21983.1 €</p> |
| <p>Uždarnosios armatūros stovams keitimas pastatuose iki 5 aukštų.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uždarymo armatūros demontavimas; 2. Naujos uždarymo armatūros sumontavimas; 3. Senų drenažo ir nuorinimo ventilių pakeitimas arba naujų sumontavimas; 4. Keičiamų sistemos stovų ar visos sistemos (jeigu stovų daug) hidraulinis išbandymas; 5. Sumontuotos įrangos izoliavimas.</p> | | <p>vnt.</p> | <p>144</p> | <p>60.52 €</p> | <p>8714.88 €</p> | <p>10545 €</p> |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <p>Vienvamzdės šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas į dvivamzdės sistemos stovų vamzdynus pastatuose iki 5 aukštų (m stovų).</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovų vamzdyno nuo magistralinių iki šildymo prietaisų demontavimas. 2. Naujų stovų ir prijungiamųjų vamzdynų montavimas. 3. Šildymo prietaisų prijungimas prie naujai sumontuotų stovų. 4. Naujų vamzdynų gruntavimas, dažymas. 5. Vamzdynų hidraulinis bandymas. 6. Rūsyje iki perdangos vamzdyno izoliavimas.</p> | <p>Dvivamzdė stovinė sistema.</p> | <p>m</p> | <p>2074.92</p> | <p>25.7 €</p> | <p>53325.44 €</p> | <p>64523.78 €</p> |
| <p>Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)</p> | | | | | | | |
| <p>Naturalios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Vėdinimo kanalų valymas, sandarinimas. 2. Vėdinimo grotelių keitimas. 3. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas. 4. Vėdinimo kanalų biocheminis apdorojimas.</p> | <p>Natūralios traukos ventiliacijos kanalų valymas ir dezinfekavimas.</p> | <p>butas</p> | <p>109</p> | <p>118.36 €</p> | <p>12901.24 €</p> | <p>15610.5 €</p> |
| <p>Stoginių deflektorių iki 250mm skersmens įrengimas.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge gręžimas. 2. Stovo įstatymas į angą ir pritvirtinimas. 3. Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas prie stovo.</p> | | <p>vnt.</p> | <p>69</p> | <p>222.53 €</p> | <p>15354.57 €</p> | <p>18579.03 €</p> |
| <p>Fotoelektrinių modulių sistemų montavimas</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|------------|----------------------|------------------|------------------|
| <p>Fotovoltinių saulės modulių tinklinių jėgainių daugiau 5,0 kW iki 10,0 kW galios įrengimas ant pastatų plokščių stogų.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stogo dangos paviršiaus paruošimas. 2. Saulės modulių konstrukcijos montavimas. 3. Tvirtinimo taškų stoge hidroizoliavimas. 4. Saulės modulių montavimas. 5. Keitiklių ir kitos elektros įrangos montavimas. 6. Elektros kabelių klojimas ir komutavimas. 7. Įžeminimo įrengimas. 8. Elektrinių parametrų matavimas.</p> | <p>Saulės elektrinės įrengimas ant pastato stogo bendro naudojimo elektros energijos poreikiams.</p> | <p>kW</p> | <p>6</p> | <p>1258.03 €</p> | <p>7548.18 €</p> | <p>9133.3 €</p> |
| <p>Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas</p> | | | | | | | |
| <p>Pastato lietaus nuotakyno (išvadų) keitimas.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno vamzdyno demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas.</p> | | <p>m</p> | <p>16</p> | <p>74.84 €</p> | <p>1197.44 €</p> | <p>1448.9 €</p> |
| <p>Pastato lietaus nuotakyno rūšio vamzdžių keitimas.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūšio vamzdžių išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado į movos rūšyje iki į movos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.</p> | | <p>m</p> | <p>120</p> | <p>55.04 €</p> | <p>6604.8 €</p> | <p>7991.81 €</p> |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------|---------|-----------|----------------------|
| Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos (revizijos) iki įlajos. 3. Įlajos montavimas. 4. Hidraulinis bandymas. | | m | 38.06 | 40.55 € | 1543.33 € | 1867.43 € |
| | | | | | | | Iš viso: 1806136.7 € |
| [[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemonės]] | | | | | | | |
| Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas | | | | | | | |
| Pastato buitinio nuotakyno (išvadų) keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų nuotakyno vamzdynų demontavimas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas, jungiant prie rūšio vamzdyno ir kiemo nuotakyno. 3. Žemės darbai. 4. Hidraulinis bandymas. | | m | 160 | 67.84 € | 10854.4 € | 13133.82 € |

| | | | | | | | |
|--|--|---|----------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <p>Pastato buitinio nuotakyno rūsio vamzdynų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuotekų sistemos esamų rūsio vamzdynų išardymas. 2. Naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovo rūsyje iki įmovo stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.</p> | <p>Buitinių nuotėkų magistralinių vamzdynų keitimas rūsyje.</p> | <p>m</p> | <p>184</p> | <p>52.19 €</p> | <p>9602.96 €</p> | <p>11619.58 €</p> |
| <p>Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm.</p> | <p>Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno stovų demontavimas. 2. Naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos (revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 4. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. 5. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.</p> | <p>Buitinių nuotėkų stovų keitimas.</p> | <p>m</p> | <p>285.28</p> | <p>41.81 €</p> | <p>11927.56 €</p> | <p>14432.35 €</p> |
| <p>Priešgaisrinės saugos įrenginių sistemos modernizavimas</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|------|-----|----------|------------|------------|
| Gaisrinių čiaupų spintelių keitimas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų spintelių demontavimas. 2. Naujų spintelių įtvirtinimas sienų nišose. 3. Durelių įstatymas ir reguliavimas. 4. Gaisrinės įrangos komplektavimas spintelėse. | | vnt. | 10 | 202.94 € | 2029.4 € | 2455.57 € |
| Šalto vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas | | | | | | | |
| Šalto vandentiekio įvadinių apskaitos mazgų be apvedimo linijos keitimas, kai įvadų DN 50 mm, skaitiklių DN 32 mm. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vandens apskaitos mazgų demontavimas. 2. Naujų vandens apskaitos mazgų iš pagamintų fasoninių dalių (pagaminant nestandartines dalis) montavimas nuo įvadinės iki skirstomųjų tinklų vamzdynų uždaromosios armatūros. 3. Uždaromosios armatūros, apskaitos prietaisų, slėgio matavimo prietaisų, filtrų montavimas. 4. Praplovimas, bandymas, dezinfekcija. 5. Dažymas. | Šalto vandens įvado keitimas. | vnt. | 1 | 1013.6 € | 1013.6 € | 1226.46 € |
| Šalto vandentiekio magistralinių ir gaisro gesinimo sistemų vamzdynų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų vamzdynų montavimas. 3. Uždaromosios armatūros montavimas. 4. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 5. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisyimas. 6. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. | ŠV magistralinių vamzdynų keitimas ~178 m, gaisro gesinimo sistemos vamzdynų keitimas ~160 m | m | 338 | 34.42 € | 11633.96 € | 14077.09 € |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|---------|----------|------------|------------|
| Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas, pastatuose iki 5 aukštų. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamų vamzdynų demontavimas. 2. Naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. 4. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. 5. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas. | Šalto vandens tiekimo sistemos stovų keitimas. | m | 528.48 | 54.81 € | 28965.99 € | 35048.85 € |
| Kiti bendrieji statybos darbai | | | | | | | |
| Bendrojo naudojimo laiptinių laiptų turėklų keitimas | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Plieninių turėklų išardymas; 2. Plieninių turėklų montavimas; 3. Turėklų dažymas; 4. Paruošto porankio įstatymas. | Laiptinės laiptų turėklų paprastasis remontas. | m | 72 | 120.02 € | 8641.44 € | 10456.14 € |
| Bendrojo naudojimo laiptinių remontas su atskirų vietų tinko atstatymu ir paviršiaus dažymu. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pažeisto seno tinko nudaužymas ir jo atstatymas. 2. Senų dažų pašalinimas. 3. Paviršių gruntavimas. 4. Paviršių glaistymas. 5. Paviršių dažymas. | Laiptinių paprastasis remontas. | m ² | 3480.04 | 14.82 € | 51574.19 € | 62404.77 € |
| Pastato išorinio drenažo įrengimas | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|--------|---------|------------|------------|
| Pastatų išorinio drenažo įrengimas. | Matavimo vienetas apima tokios sudėties statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Tranšėjos kasimas drenažui. 2. Filtracinio sluoksnio įrengimas. 3. Drenažo vamzdžių klojimas. 4. Vertikalios izoliacijos įrengimas. 5. Kontrolinių šulinių įrengimas. 6. Drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno. 7. Tranšėjos užpylimas, tankinant. | | m | 220.09 | 75.19 € | 16548.57 € | 20023.77 € |
| Iš viso: | | | | | | | 184878.4 € |

Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

| Projekto rodikliai | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|---|------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| Rodikliai | Pastato energinio naudingumo klasė | Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti | | Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų šildymui ruošti | Inicijuojamos šiluminės sąnaudos patalpų karštam vandeniui ruošti | Skaičiuojamas šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis | Išmetamo sesd c02 kiekio sumažėjimas |
| | Naudingumo klasė | kwh per metus | kwh m2 per metus | kwh m2 per metus | kwh m2 per metus | Procentais | Tonų per metus |
| Esami rodikliai | F | 1013076.61 | 214.76 | 143.21 | 71.55 | | |
| Paketo rodikliai | A | 342425.18 | 72.59 | 29.85 | 42.74 | 66 | 156.26 |

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

| Išlaidų pavadinimas | Preliminari kaina, EUR | Santykinė kaina Eur/m2 | Pastabos |
|--|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Statybos darbai iš viso | 1991015.1 € | 529.75 € | |
| Iš jų: | | | |
| Statybos darbai tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms | 1806136.7 € | 480.56 € | |
| Projekto parengimas, įskaitant ekspertizę | 99550.76 € | | 5 proc. nuo rangos darbų. |
| Statybos techninė priežiūra | 39820.3 € | | 2 proc. nuo rangos darbų. |
| Projekto administravimas | 27740.82 € | | |
| Iš viso: | 2158126.98 € | 529.75 € | |
| Rezervas | 398203.02 € | | 20 proc. rangos darbams. |

Investicinio ekonominio naudingumo įvertinimas

| Rodikliai | Mato vnt. | Rodiklio reikšmė | Pastabos |
|---|-----------|------------------|----------|
| Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas | | | |
| Pagal suvestinę kainą | Metais | 30 | |
| Atėmus valstybės paramą | Metais | 21 | |
| Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas | | | |
| Pagal suminę kainą | Metais | 27 | |
| Atėmus valstybės paramą | Metais | 18 | |

Projekto finansavimo planas

| Lėšų šaltiniai | Planuojamos lėšos | | Pastabos |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | Suma, EUR | Procentinė dalis nuo visos sumos | |
| Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu | | | |
| Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos | 0 | 0 | |
| Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos | 1991015.1 | 92.26 | Rangos darbams. |
| Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidas | 167111.88 | 7.74 | |
| Kitos ES paramos savivaldybės ar kitos lėšos | 0 | 0 | |
| Iš viso: | 2158126.98 | 100 | |
| Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant išlaidas įgyvendinus projektą | | | |
| Projekto parengimo išlaidų kompensavimas | 99550.76 | | 100 proc. |
| Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas | 39820.3 | | 100 proc. |
| Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas | 27740.82 | | 100 proc. |
| Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur iš jos: | 598994.3 | | |
| Kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms | 541841.01 | | |
| Kompensuojant 20 procentų investicijų, tenkančių papildomoms valstybės finansuojamoms priemonėms | 57153.29 | | Šildymo ir KV sistemai. |

Preliminarus investicijų pasiskirstymas namo, butų ir kitų patalpų savininkams

| Butų ir kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis | Patalpų paskirtis | Patalpų bendras plotas, m2 | Investicijų suma EUR | | | | Valstybės parama energinių efektyvumą didinančioms priemonėms EUR | Investicijų suma atėmus valstybės paramą, Eur | Preliminarus mėn. įmokos dydis EUR m2 | Preliminarus mėn. įmokos dydis išskaičiuavus numatomą rezervą EUR m2 | Didžiausia leistina mėnesio įmoka EUR | Pastabos |
|--|-------------------|----------------------------|---|---|-------------------|----------|---|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------|
| | | | Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms | | Kitoms priemonėms | Iš viso: | | | | | | |
| | | | Bendros investicijos, Eur | Individualios investicijos, Eur | | | | | | | | |
| Gyvenamosios paskirties patalpos | | | | | | | | | | | | |
| Buto/patalpos numeris: 4 5297-3008-1019:0001 | Gyvenamoji (butų) | 77.78 | 26530.97 | 8911.06 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8911.06 | 3825.87 | 39267.9 | 11815.39 | 27452.51 | 1.47 | 1.76 | 4.17 | |
| Buto/patalpos numeris: 5 5297-3008-1019:0078 | Gyvenamoji (butų) | 30.23 | 10311.54 | 3110.66 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3110.66 | 1486.98 | 14909.18 | 4486.36 | 10422.82 | 1.44 | 1.73 | 4.17 | |
| Buto/patalpos numeris: 6 5297-3008-1019:0002 | Gyvenamoji (butų) | 34.34 | 11713.47 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1689.05 | 17858.05 | 5372.9 | 12485.15 | 1.51 | 1.81 | 4.17 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------|----------|---|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 101 5297-3008-1019:0003 | Gyvenamoji (butų) | 31.53 | 10754.97 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1550.94 | 16761.44 | 5042.62 | 11718.82 | 1.55 | 1.86 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 103 5297-3008-1019:0004 | Gyvenamoji (butų) | 22.64 | 7722.57 | 3023.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3023.4 | 1113.52 | 11859.49 | 3568.07 | 8291.42 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 104 5297-3008-1019:0005 | Gyvenamoji (butų) | 16.2 | 5525.86 | 2227.77 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2227.77 | 796.83 | 8550.46 | 2572.44 | 5978.02 | 1.54 | 1.85 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 105 5297-3008-1019:0006 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 12.19 | 4158.04 | 2227.77 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2227.77 | 599.56 | 6985.37 | 2101.11 | 4884.26 | 1.67 | 2 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 107 5297-3008-1019:0007 | Gyvenamoji (butų) | 36.7 | 12518.47 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1805.15 | 18779.15 | 5650.29 | 13128.86 | 1.49 | 1.79 | 4.17 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 108 5297-3008-1019:0008 | Gyvenamoji (butų) | 30.69 | 10468.44 | 4137.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4137.28 | 1509.53 | 16115.25 | 4848.41 | 11266.84 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 110 5297-3008-1019:0009 | Gyvenamoji (butų) | 41.51 | 14159.18 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 2041.8 | 20656.51 | 6215.65 | 14440.86 | 1.45 | 1.74 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 111 5297-3008-1019:0010 | Gyvenamoji (butų) | 56.01 | 19105.17 | 6303.45 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 6303.45 | 2755.06 | 28163.68 | 8474.32 | 19689.36 | 1.46 | 1.75 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 114 5297-3008-1019:0011 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 34 | 11597.49 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1672.41 | 17725.43 | 5332.94 | 12392.49 | 1.52 | 1.82 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 115 5297-3008-1019:0012 | Gyvenamoji (butų) | 33.89 | 11559.97 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1667.05 | 17682.55 | 5320.01 | 12362.54 | 1.52 | 1.82 | 4.17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 118 5297-3008-1019:0013 | Gyvenamoji (butų) | 33.31 | 11362.13 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1638.39 | 17456.05 | 5251.84 | 12204.21 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 118A 5297-3008-1019:0079 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 39.67 | 13531.55 | 8004.37 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4291.27 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3713.1 | 1951.21 | 23487.13 | 7064.03 | 16423.1 | 1.72 | 2.06 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 120 5297-3008-1019:0014 | Gyvenamoji (butų) | 40.63 | 13859.01 | 5056.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5056.1 | 1998.54 | 20913.65 | 6292.38 | 14621.27 | 1.5 | 1.8 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 201 5297-3008-1019:0110 | Gyvenamoji (butų) | 20.15 | 6873.22 | 3023.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3023.4 | 991.13 | 10887.75 | 3275.4 | 7612.35 | 1.57 | 1.88 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 202 5297-3008-1019:0101 | Gyvenamoji (butų) | 33.36 | 11379.19 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1640.98 | 17475.7 | 5257.71 | 12217.99 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 205 5297-3008-1019:0015 | Gyvenamoji (butų) | 33.71 | 11498.57 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1658.17 | 17612.27 | 5298.85 | 12313.42 | 1.52 | 1.82 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 206 5297-3008-1019:0016 | Gyvenamoji (butų) | 29.93 | 10209.21 | 3690.7 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3690.7 | 1472.19 | 15372.1 | 4625.11 | 10746.99 | 1.5 | 1.8 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 207 4400-4545-2091:4451 | Gyvenamoji (butų) | 33.7 | 11495.16 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1657.62 | 17608.31 | 5297.68 | 12310.63 | 1.52 | 1.82 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 209 5297-3008-1019:0017 | Gyvenamoji (butų) | 31.31 | 10679.93 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1540.04 | 16675.5 | 5016.76 | 11658.74 | 1.55 | 1.86 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 211 5297-3008-1019:0109 | Gyvenamoji (butų) | 44.19 | 15073.33 | 3623.97 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3623.97 | 2173.62 | 20870.92 | 6281.18 | 14589.74 | 1.38 | 1.66 | 4.17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 212 5297-3008-1019:0018 | Gyvenamoji (butų) | 33.23 | 11334.84 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1634.51 | 17424.88 | 5242.43 | 12182.45 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 214 5297-3008-1019:0103 | Gyvenamoji (butų) | 12.23 | 4171.69 | 2227.77 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2227.77 | 601.59 | 7001.05 | 2105.82 | 4895.23 | 1.67 | 2 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 215 5297-3008-1019:0080 | Gyvenamoji (butų) | 16.99 | 5795.34 | 2227.77 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2227.77 | 835.65 | 8858.76 | 2665.3 | 6193.46 | 1.52 | 1.82 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 216 5297-3008-1019:0081 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 30.83 | 10516.2 | 4137.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4137.28 | 1516.37 | 16169.85 | 4864.87 | 11304.98 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 218 5297-3008-1019:0019 | Gyvenamoji (butų) | 33.87 | 11553.15 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1665.94 | 17674.62 | 5317.66 | 12356.96 | 1.52 | 1.82 | 4.17 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------|----------|---|---------|----------|----------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 219 5297-3008-1019:0020 | Gyvenamoji (butų) | 33.09 | 11287.09 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1627.67 | 17370.29 | 5225.98 | 12144.31 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 221 5297-3008-1019:0021 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 16.11 | 5495.17 | 2227.77 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2227.77 | 792.39 | 8515.33 | 2561.86 | 5953.47 | 1.54 | 1.85 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 222 5297-3008-1019:0107 | Gyvenamoji (butų) | 12.01 | 4096.64 | 2227.77 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2227.77 | 590.69 | 6915.1 | 2079.96 | 4835.14 | 1.68 | 2.02 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 224 5297-3008-1019:0022 | Gyvenamoji (butų) | 58.17 | 19841.95 | 11859.33 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8146.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3713.1 | 2861.36 | 34562.64 | 10394.96 | 24167.68 | 1.73 | 2.08 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 225 5297-3008-1019:0082 | Gyvenamoji (butų) | 33.74 | 11508.81 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1659.65 | 17623.99 | 5302.38 | 12321.61 | 1.52 | 1.82 | 4.17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 227 5297-3008-1019:0083 | Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms) | 33.36 | 11379.19 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1640.98 | 17475.7 | 5257.71 | 12217.99 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 229 5297-3008-1019:0023 | Gyvenamoji (butų) | 41.16 | 14039.79 | 5056.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5056.1 | 2024.6 | 21120.49 | 6354.68 | 14765.81 | 1.49 | 1.79 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 232 5297-3008-1019:0024 | Gyvenamoji (butų) | 33.87 | 11553.15 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1665.94 | 17674.62 | 5317.66 | 12356.96 | 1.52 | 1.82 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 232A 5297-3008-1019:0096 | Gyvenamoji (butų) | 36.29 | 12378.62 | 7403.8 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3690.7 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3713.1 | 1785 | 21567.42 | 6486.58 | 15080.84 | 1.73 | 2.08 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 233 5297-3008-1019:0025 | Gyvenamoji (butų) | 44.3 | 15110.85 | 6303.45 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 6303.45 | 2178.98 | 23593.28 | 7097.95 | 16495.33 | 1.55 | 1.86 | 4.17 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|--|
| Buto/patalpos numeris: 236 5297-3008-1019:0026 | Gyvenamoji (butų) | 37.66 | 12845.93 | 5569.41 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5569.41 | 1852.48 | 20267.82 | 6097.29 | 14170.53 | 1.57 | 1.88 | 4.17 | |
| Buto/patalpos numeris: 301 5297-3008-1019:0100 | Gyvenamoji (butų) | 21.57 | 7357.59 | 3023.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3023.4 | 1061.02 | 11442.01 | 3442.31 | 7999.7 | 1.55 | 1.86 | 4.17 | |
| Buto/patalpos numeris: 303 5297-3008-1019:0027 | Gyvenamoji (butų) | 16.05 | 5474.7 | 2227.77 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2227.77 | 789.43 | 8491.9 | 2554.81 | 5937.09 | 1.54 | 1.85 | 4.17 | |
| Buto/patalpos numeris: 304 5297-3008-1019:0028 | Gyvenamoji (butų) | 51.21 | 17467.87 | 6683.3 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 6683.3 | 2518.97 | 26670.14 | 8024.09 | 18646.05 | 1.52 | 1.82 | 4.17 | |
| Buto/patalpos numeris: 306 5297-3008-1019:0029 | Gyvenamoji (butų) | 30.67 | 10461.62 | 3023.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3023.4 | 1508.61 | 14993.63 | 4511.9 | 10481.73 | 1.42 | 1.7 | 4.17 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 307 5297-3008-1019:0030 | Gyvenamoji (butų) | 33.29 | 11355.31 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1637.47 | 17448.31 | 5249.49 | 12198.82 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 310 5297-3008-1019:0093 | Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) | 33.67 | 11484.93 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1656.14 | 17596.6 | 5294.15 | 12302.45 | 1.52 | 1.82 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 311 5297-3008-1019:0108 | Gyvenamoji (butų) | 22.21 | 7575.89 | 3023.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3023.4 | 1092.45 | 11691.74 | 3517.53 | 8174.21 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 312 5297-3008-1019:0031 | Gyvenamoji (butų) | 30.98 | 10567.36 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1523.77 | 16546.66 | 4977.97 | 11568.69 | 1.56 | 1.87 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 314 5297-3008-1019:0084 | Gyvenamoji (butų) | 32.43 | 11061.96 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1595.13 | 17112.62 | 5148.4 | 11964.22 | 1.54 | 1.85 | 4.17 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 316 5297-3008-1019:0032 | Gyvenamoji (butų) | 30.71 | 10475.27 | 4137.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4137.28 | 1510.64 | 16123.19 | 4850.76 | 11272.43 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 317 5297-3008-1019:0033 | Gyvenamoji (butų) | 33.94 | 11577.03 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1669.45 | 17702.01 | 5325.89 | 12376.12 | 1.52 | 1.82 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 319 5297-3008-1019:0104 | Gyvenamoji (butų) | 33.05 | 11273.45 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1625.64 | 17354.62 | 5221.28 | 12133.34 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 321 4400-5953-8793:9308 | Gyvenamoji (butų) | 34.01 | 11600.9 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1672.96 | 17729.39 | 5334.11 | 12395.28 | 1.52 | 1.82 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 535 5297-3008-1019:0077 | Gyvenamoji (butų) | 37.67 | 12849.34 | 5569.41 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5569.41 | 1852.85 | 20271.6 | 6098.46 | 14173.14 | 1.57 | 1.88 | 4.17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|----------|---|---------|----------|----------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 324 5297-3008-1019:0035 | Gyvenamoji (butų) | 55.95 | 19084.7 | 11859.33 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 8146.23 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3713.1 | 2752.1 | 33696.13 | 10134.03 | 23562.1 | 1.75 | 2.1 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 325 5297-3008-1019:0036 | Gyvenamoji (butų) | 32.21 | 10986.92 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1584.41 | 17026.86 | 5122.55 | 11904.31 | 1.54 | 1.85 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 328 5297-3008-1019:0037 | Gyvenamoji (butų) | 33.53 | 11437.18 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1649.3 | 17542.01 | 5277.7 | 12264.31 | 1.52 | 1.82 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 330 5297-3008-1019:0085 | Gyvenamoji (butų) | 50.95 | 17379.19 | 5569.41 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5569.41 | 2506.21 | 25454.81 | 7659.37 | 17795.44 | 1.46 | 1.75 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 331 5297-3008-1019:0038 | Gyvenamoji (butų) | 32.81 | 11191.58 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1613.8 | 17260.91 | 5193.07 | 12067.84 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 332A 5297-3008-1019:0086 | Gyvenamoji (butų) | 40.88 | 13944.28 | 9251.71 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5538.61 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3713.1 | 2010.74 | 25206.73 | 7580.45 | 17626.28 | 1.8 | 2.16 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 333 5297-3008-1019:0087 | Gyvenamoji (butų) | 36.34 | 12395.67 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1787.4 | 18638.6 | 5607.97 | 13030.63 | 1.49 | 1.79 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 335 5297-3008-1019:0040 | Gyvenamoji (butų) | 37.61 | 12828.87 | 5569.41 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5569.41 | 1849.89 | 20248.17 | 6091.41 | 14156.76 | 1.57 | 1.88 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 401 5297-3008-1019:0041 | Gyvenamoji (butų) | 42.53 | 14507.1 | 4737.85 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4737.85 | 2091.9 | 21336.85 | 6420.23 | 14916.62 | 1.46 | 1.75 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 402 5297-3008-1019:0042 | Gyvenamoji (butų) | 33.26 | 11345.08 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1635.99 | 17436.6 | 5245.96 | 12190.64 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|----------|---|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 405 5297-3008-1019:0043 | Gyvenamoji (butų) | 32.06 | 10935.75 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1577.01 | 16968.29 | 5104.91 | 11863.38 | 1.54 | 1.85 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 406 5297-3008-1019:0044 | Gyvenamoji (butų) | 30.05 | 10250.14 | 4137.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4137.28 | 1478.1 | 15865.52 | 4773.19 | 11092.33 | 1.54 | 1.85 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 407 5297-3008-1019:0045 | Gyvenamoji (butų) | 33.43 | 11403.07 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1644.31 | 17502.91 | 5265.94 | 12236.97 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 410 5297-3008-1019:0046 | Gyvenamoji (butų) | 31.41 | 10714.04 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1545.03 | 16714.6 | 5028.52 | 11686.08 | 1.55 | 1.86 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 411 5297-3008-1019:0047 | Gyvenamoji (butų) | 22.12 | 7545.19 | 1113.88 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 1113.88 | 1088.01 | 9747.08 | 2934.09 | 6812.99 | 1.28 | 1.54 | 4.17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|----------|---|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 412 5297-3008-1019:0048 | Gyvenamoji (butų) | 38.75 | 13217.73 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1906.1 | 19579.36 | 5891.24 | 13688.12 | 1.47 | 1.76 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 415 5297-3008-1019:0049 | Gyvenamoji (butų) | 33.21 | 11328.02 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1633.59 | 17417.14 | 5240.08 | 12177.06 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 416 5297-3008-1019:0050 | Gyvenamoji (butų) | 30.7 | 10471.85 | 4137.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4137.28 | 1510.09 | 16119.22 | 4849.59 | 11269.63 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 417 5297-3008-1019:0102 | Gyvenamoji (butų) | 18 | 6139.85 | 2227.77 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2227.77 | 885.38 | 9253 | 2784.01 | 6468.99 | 1.5 | 1.8 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 418 5297-3008-1019:0051 | Gyvenamoji (butų) | 11.73 | 4001.14 | 2227.77 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2227.77 | 577.01 | 6805.92 | 2047.05 | 4758.87 | 1.69 | 2.03 | 4.17 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|--|
| Buto/patalpos numeris: 419 5297-3008-1019:0098 | Gyvenamoji (butų) | 11.22 | 3827.17 | 2227.77 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2227.77 | 551.86 | 6606.8 | 1987.1 | 4619.7 | 1.72 | 2.06 | 4.17 | |
| Buto/patalpos numeris: 420 5297-3008-1019:0095 | Gyvenamoji (butų) | 15.66 | 5341.67 | 2227.77 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2227.77 | 770.2 | 8339.64 | 2508.97 | 5830.67 | 1.55 | 1.86 | 4.17 | |
| Buto/patalpos numeris: 421 5297-3008-1019:0052 | Gyvenamoji (butų) | 41.12 | 14026.15 | 5569.41 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5569.41 | 2022.57 | 21618.13 | 6503.97 | 15114.16 | 1.53 | 1.84 | 4.17 | |
| Buto/patalpos numeris: 423 5297-3008-1019:0053 | Gyvenamoji (butų) | 33.49 | 11423.53 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1647.27 | 17526.33 | 5272.99 | 12253.34 | 1.52 | 1.82 | 4.17 | |
| Buto/patalpos numeris: 424A 5297-3008-1019:0054 | Gyvenamoji (butų) | 26.31 | 8974.41 | 7403.8 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3690.7 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3713.1 | 1294.15 | 17672.36 | 5313.55 | 12358.81 | 1.96 | 2.35 | 4.17 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 426 5297-3008-1019:0055 | Gyvenamoji (butų) | 31.27 | 10666.28 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1538.19 | 16660 | 5012.06 | 11647.94 | 1.55 | 1.86 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 427 5297-3008-1019:0113 | Gyvenamoji (butų) | 33.45 | 11409.89 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1645.42 | 17510.84 | 5268.29 | 12242.55 | 1.52 | 1.82 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 430 5297-3008-1019:0056 | Gyvenamoji (butų) | 41.41 | 14125.07 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 2036.81 | 20617.41 | 6203.89 | 14413.52 | 1.45 | 1.74 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 431 5297-3008-1019:0115 | Gyvenamoji (butų) | 32.81 | 11191.58 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1613.8 | 17260.91 | 5193.07 | 12067.84 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 432A 5297-3008-1019:0057 | Gyvenamoji (butų) | 39.31 | 13408.75 | 8604.94 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4891.84 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3713.1 | 1933.64 | 23947.33 | 7201.89 | 16745.44 | 1.77 | 2.12 | 4.17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|----------|---|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 433 5297-3008-1019:0058 | Gyvenamoji (butų) | 39.68 | 13534.96 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1951.76 | 19942.25 | 6000.55 | 13941.7 | 1.46 | 1.75 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 435 5297-3008-1019:0059 | Gyvenamoji (butų) | 36.2 | 12347.92 | 5569.41 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5569.41 | 1780.56 | 19697.89 | 5925.68 | 13772.21 | 1.59 | 1.91 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 501 5297-3008-1019:0060 | Gyvenamoji (butų) | 49.39 | 16847.07 | 5851.73 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5851.73 | 2429.49 | 25128.29 | 7560.7 | 17567.59 | 1.48 | 1.78 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 502 5297-3008-1019:0061 | Gyvenamoji (butų) | 33.06 | 11276.86 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1626.19 | 17358.58 | 5222.45 | 12136.13 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 505 5297-3008-1019:0062 | Gyvenamoji (butų) | 33.35 | 11375.78 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1640.43 | 17471.74 | 5256.54 | 12215.2 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|----------|---|---------|----------|---------|----------|------|------|------|--|
| Buto/patalpos numeris: 506 5297-3008-1019:0063 | Gyvenamoji (butų) | 29.93 | 10209.21 | 4137.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4137.28 | 1472.19 | 15818.68 | 4759.09 | 11059.59 | 1.54 | 1.85 | 4.17 | |
| Buto/patalpos numeris: 507 5297-3008-1019:0064 | Gyvenamoji (butų) | 33.76 | 11515.63 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1660.58 | 17631.74 | 5304.73 | 12327.01 | 1.52 | 1.82 | 4.17 | |
| Buto/patalpos numeris: 509 5297-3008-1019:0065 | Gyvenamoji (butų) | 38.45 | 13115.4 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1891.31 | 19462.24 | 5855.98 | 13606.26 | 1.47 | 1.76 | 4.17 | |
| Buto/patalpos numeris: 511 5297-3008-1019:0088 | Gyvenamoji (butų) | 44.29 | 15107.44 | 4137.28 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4137.28 | 2178.61 | 21423.33 | 6446.92 | 14976.41 | 1.41 | 1.69 | 4.17 | |
| Buto/patalpos numeris: 512 5297-3008-1019:0066 | Gyvenamoji (butų) | 22.83 | 7787.38 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1122.95 | 13365.86 | 4020.04 | 9345.82 | 1.71 | 2.05 | 4.17 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 515 5297-3008-1019:0067 | Gyvenamoji (butų) | 41.82 | 14264.92 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 2057.14 | 20777.59 | 6252.08 | 14525.51 | 1.45 | 1.74 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 516 5297-3008-1019:0089 | Gyvenamoji (butų) | 29.15 | 9943.15 | 3023.4 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3023.4 | 1433.73 | 14400.28 | 4333.24 | 10067.04 | 1.44 | 1.73 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 517 5297-3008-1019:0068 | Gyvenamoji (butų) | 18.03 | 6150.08 | 2227.77 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2227.77 | 886.86 | 9264.71 | 2787.53 | 6477.18 | 1.5 | 1.8 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 518 5297-3008-1019:0094 | Gyvenamoji (butų) | 11.8 | 4025.01 | 2227.77 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 2227.77 | 580.33 | 6833.11 | 2055.27 | 4777.84 | 1.69 | 2.03 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 520 5297-3008-1019:0069 | Gyvenamoji (butų) | 33.08 | 11283.68 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1627.11 | 17366.32 | 5224.8 | 12141.52 | 1.53 | 1.84 | 4.17 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|--|
| Buto/patalpos numeris: 521 5297-3008-1019:0070 | Gyvenamoji (butų) | 32.85 | 11205.23 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1615.84 | 17276.6 | 5197.77 | 12078.83 | 1.53 | 1.84 | 4.17 | |
| Buto/patalpos numeris: 524 5297-3008-1019:0072 | Gyvenamoji (butų) | 33.28 | 11351.9 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1636.91 | 17444.34 | 5248.31 | 12196.03 | 1.53 | 1.84 | 4.17 | |
| Buto/patalpos numeris: 524A 5297-3008-1019:0112 | Gyvenamoji (butų) | 24.6 | 8391.13 | 7403.8 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 3690.7 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3713.1 | 1210.03 | 17004.96 | 5112.57 | 11892.39 | 2.01 | 2.41 | 4.17 | |
| Buto/patalpos numeris: 525 5297-3008-1019:0073 | Gyvenamoji (butų) | 31.31 | 10679.93 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1540.04 | 16675.5 | 5016.76 | 11658.74 | 1.55 | 1.86 | 4.17 | |
| Buto/patalpos numeris: 527 5297-3008-1019:0114 | Gyvenamoji (butų) | 33.33 | 11368.95 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1639.5 | 17463.98 | 5254.19 | 12209.79 | 1.53 | 1.84 | 4.17 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------|----------|--|---------|----------|---------|----------|------|------|------|
| Buto/patalpos numeris: 530 5297-3008-1019:0090 | Gyvenamoji (butų) | 41.34 | 14101.19 | 5056.1 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 5056.1 | 2033.48 | 21190.77 | 6375.83 | 14814.94 | 1.49 | 1.79 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 531 5297-3008-1019:0091 | Gyvenamoji (butų) | 30.38 | 10362.7 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1494.37 | 16312.6 | 4907.45 | 11405.15 | 1.56 | 1.87 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 532A 5297-3008-1019:0075 | Gyvenamoji (butų) | 45.63 | 15564.52 | 8517.68 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4804.58 Visų balkonų stiklinimo kaina, Eur: 3713.1 | 2244.42 | 26326.62 | 7918.55 | 18408.07 | 1.68 | 2.02 | 4.17 |
| Buto/patalpos numeris: 533 5297-3008-1019:0076 | Gyvenamoji (butų) | 33.69 | 11491.75 | 4455.53 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 4455.53 | 1657.07 | 17604.35 | 5296.5 | 12307.85 | 1.52 | 1.82 | 4.17 |

Negyvenamosios paskirties patalpos

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---------|------------|---|----------|-----------|-----------|------------|--------|--------|------|--|
| Buto/patalpos numeris: 1 4400-1786- 0661:7802 | Maitinimo | 227.56 | 77621.34 | 32713.25 Patalpoje keičiamų langų bendra kaina, Eur: 32713.25 | 11193.65 | 121528.24 | 36560.83 | 84967.41 | 1.56 | 1.87 | 4.17 | |
| Iš viso: | | 3758.41 | 1282004.02 | 524142.28 | 184868.8 | 1991015.1 | 598997.19 | 1392017.94 | 167.26 | 200.73 | | |